

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

к договору № ____/2022 от "___"___2022 г.

ЗАКАЗЧИК: Елена

ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 30м2 / д. Елгозино, Клинский район / 1К

АДРЕС: д. Елгозино, Клинский район

BO LUVO.	Nº	Наименование Ед.из	M. KOJI-	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
----------	----	--------------------	----------	-------------	---------------------

МАТЕРИАЛЫ

	IVIATEPVIATIO				
	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ				
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	M.	70	69	4830
2	Кабель ВВГнг-ls 3x2,5 ГОСТ	M.	110	98	10780
3	Кабель телевизионный SAT 703	M.	40	71	2840
		Ит	ого по	разделу:	18450
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩІ	1 E			
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	ШТ.	1	1270	1270
2	Автомат 1п 10A C ABB SH201L	шт.	3	428	1284
3	Автомат 1п 16A C ABB SH201L	ШТ.	4	408	1632
4	Автомат 2п 50A C ABB SH202L	шт.	1	1547	1547
5	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	5086	5086
6	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	1	5788	5788
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный (накладной) 18 модулей АВВ	шт.	1	6981	6981
	Итого по разделу:		разделу:	23928	
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА				
1	Подрозетник	шт.	24	12	288
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	4	206	824
	Итого по разделу:		1112		
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2480	2480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
4	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
5	Штукатурная смесь	шт.	1	480	480
6	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1240	1240
	Итого по разделу:			разделу:	11740
итого материалы:					55230

РАБОТЫ

	ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
1	Прокладка кабеля 3х1,5	М.	70	70	4900
2	Прокладка кабеля 3х2,5	М.	110	75	8250
3	Прокладка телевизионного кабеля	М.	40	70	2800
4	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	24	40	960

		Ит	ого по	разделу:	16910
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	19	310	5890
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	ШТ.	400	7	2800
3	Устройство штробы	M.	45	290	13050
4	Устройство штробы на потолке	M.	68	310	21080
		Ит	ого по	разделу:	42820
	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА				
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1180	1180
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	7	290	2030
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	ШТ.	2	520	1040
		Ит	ого по	разделу:	4570
ИТОГО РАБОТЫ:				64300	

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 119530 руб.

ИТОГО: 119530 руб.

Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- * По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по	C	+7 499 229 18 01		
DOGOTO O MEMOUTONIA	A	http://www.olootr		

Александр Киселев 🔀 info@stroyengineer.ru

© +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

	/	1	
DACHAT HANAHACA IIIIATKA I	IDDATA D VDANTIANI		TOCTO PLIGOTO MUWAHANA
racyci liebenoca mirika i	гррида в краитиих	J. LIDN RECOVOTNING LIN.	после выезда инженера
 	(<i>)</i> ,pc.c.x.c _H c.,	

Заказчик:	Подрядчик: