

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Нина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 33м2 / Багратионовская / 1К
 АДРЕС: Багратионовская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	70	69	4830
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	120	95	11400
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	7	221	1547
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	15	42	630
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	71	1420
6	Клемма WAGO 3	шт.	25	17	425
7	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					20702
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	2696	5392
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	3	226	678
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	218	872
5	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
6	УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
7	Автомат 2п 50А С АBB SH202L	шт.	1	1547	1547
8	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (накладной) 18 модулей Tekfor	шт.	1	1697	1697
Итого по разделу:					15838
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 40x25 белый	м.	4	142	568
2	Подрозетник	шт.	30	12	360
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	3	474	1422
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	120	21	2520
Итого по разделу:					4870
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая	шт.	22	382	8404
2	Розетка телевизионная встраиваемая простая 1,5 дБ Legrand Valena белая	шт.	1	1188	1188
3	Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый	шт.	6	384	2304
4	Рамка на 1 пост Legrand Valena белая	шт.	11	91	1001
5	Рамка на 2 поста Legrand Valena белая	шт.	4	182	728
6	Рамка на 3 поста Legrand Valena белая	шт.	2	369	738

7	Рамка на 4 поста Legrand Valena белая	шт.	1	678	678
				Итого по разделу:	15041
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	300	1	300
5	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440
6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
7	Мешок для мусора	шт.	8	20	160
8	Штукатурная смесь	шт.	3	460	1380
				Итого по разделу:	14091
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	70542
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	70	77	5390
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	120	83	9960
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	7	102	714
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	15	77	1155
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	20	77	1540
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	30	44	1320
7	Монтаж кабель канала 40х25	м.	4	144	576
				Итого по разделу:	20655
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	30	421	12630
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	120	30	3600
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	38	376	14288
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	3000	3000
				Итого по разделу:	33518
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1306	1306
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	7	321	2247
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	354	708
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	576	1728
				Итого по разделу:	5989
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	22	277	6094
2	Установка и подключение розетки телевизионной	шт.	1	354	354
3	Установка и подключение выключателя	шт.	6	277	1662
				Итого по разделу:	8110
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	38	89	3382
				Итого по разделу:	3382
				ИТОГО РАБОТЫ:	71654

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

142196 руб.

ИТОГО:

142196 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (13627 руб. в месяц):

163525 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Олег Сарычев



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет переноса щитка (ввода в квартиру), при необходимости, после выезда инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____