

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Василий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 34м2 / Дмитров / 1К
 АДРЕС: Дмитров

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	14	168	2352
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	115	96	11040
3	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	70	69	4830
4	Клемма WAGO 5	шт.	5	34	170
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	10	32	320
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	16	42	672
Итого по разделу:					20004
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Автомат 1п 25А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	306	306
2	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 18 модулей DEKraft ЩРВ-П	шт.	1	1734	1734
4	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
5	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	3	1580	4740
6	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	2	279	558
7	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	3	276	828
8	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	763	763
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					12843
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	110	28	3080
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	50	21	1050
5	Подрозетник	шт.	24	12	288
Итого по разделу:					6791
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
3	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896

5	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
6	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1.5	600
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				Итого по разделу:	12647
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	52285

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х4	м.	14	106	1484
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	115	95	10925
3	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	70	91	6370
4	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	750	750
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	94	940
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	16	95	1520
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	24	64	1536
				Итого по разделу:	23525

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 18 модулей	шт.	1	2730	2730
2	Устройство штробы	м.	18	420	7560
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	160	35	5600
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	24	440	10560
				Итого по разделу:	26450

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	2230	2230
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	770	3080
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	6	520	3120
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	520	520
				Итого по разделу:	8950

ИТОГО РАБОТЫ: 58925

СКИДКА 5 %: 2946

ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 55979

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 111210 руб.

СКИДКА: 2946 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 108264 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 10375 руб. в месяц:



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Кидысюк

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____