

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Сергей  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 35м2 / Опалиха / 1К  
 АДРЕС: Опалиха

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	30	62	1860
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	10	86	860
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	15	42	630
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	15	71	1065
7	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8327</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	3	333	999
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	5	334	1670
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	412	412
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
6	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	1	5788	5788
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	4843	4843
<b>Итого по разделу:</b>					<b>23603</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	20	12	240
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	60	21	1260
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	100	28	2800
<b>Итого по разделу:</b>					<b>6673</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1	400

6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>10197</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>48800</b>

### РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	90	89	8010
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	100	93	9300
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	12	116	1392
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	75	750
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	15	86	1290
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	15	86	1290
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	612	612
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	20	48	960
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>23604</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	20	350	7000
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	160	33	5280
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	14	328	4592
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>16872</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1673	1673
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	361	3249
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	405	405
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	634	1268
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>6595</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>47071</b>
				<b>СКИДКА 5 %:</b>	<b>2354</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:</b>	<b>44717</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 95871 руб.

**СКИДКА:** 2354 руб.

**ИТОГО СО СКИДКОЙ:** 93517 руб.

**В рассрочку на 12 месяцев (8962 руб. в месяц):** 107545 руб.



**Оформить рассрочку  
Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

У Заказчика в наличии 60 метров 3х1,5 и 90 метров 3х2,5

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_