

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 35м2 / Опалиха / 1К
 АДРЕС: Опалиха

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	40	62	2480
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	40	86	3440
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	13	162	2106
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	15	42	630
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	15	71	1065
7	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					10981
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА АС IEK АВДТ32ML	шт.	1	2371	2371
3	УЗО 2п 63А 100mA АС IEK ВД1-63	шт.	1	2467	2467
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	226	904
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	5	218	1090
6	Автомат 1п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	298	298
7	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 18 модулей ABB Mistral41	шт.	1	3681	3681
Итого по разделу:					13135
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	37	12	444
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	50	21	1050
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	160	28	4480
Итого по разделу:					8347
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1	400

6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				Итого по разделу:	10197
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	42660

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	110	87	9570
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	140	92	12880
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	13	104	1352
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	75	750
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	15	85	1275
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	15	85	1275
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	605	605
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	37	48	1776
				Итого по разделу:	29483
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	37	346	12802
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	210	32	6720
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	14	324	4536
				Итого по разделу:	24058
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1360	1360
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	356	3560
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	580	1160
				Итого по разделу:	6450
				ИТОГО РАБОТЫ:	59991
				СКИДКА 5 %:	3000
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	56991

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 102651 руб.

СКИДКА: 3000 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 99651 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (9550 руб. в месяц): 114599 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

У Заказчика в наличии 60 метров 3х1,5 и 90 метров 3х2,5

Заказчик: _____

Подрядчик: _____