

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Оксана
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 37м2 / Железнодорожный / 1К
 АДРЕС: Железнодорожный

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
2	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40	71	2840
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	40	42	1680
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	15	93	1395
7	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	25	221	5525
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	140	96	13440
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	120	69	8280
Итого по разделу:					34120
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
2	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
3	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля DEKraft ЩРН-П	шт.	1	2382	2382
4	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
5	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1580	3160
6	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	763	763
7	Автомат 1п 32А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	2	352	704
8	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	3	276	828
9	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	4	279	1116
Итого по разделу:					12717
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	5	495	2475
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	150	28	4200
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	80	21	1680
5	Подрозетник	шт.	45	12	540
Итого по разделу:					9288
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
2	Розетка временная	шт.	5	100	500
3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490

4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1000	1000
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	500	2	1000
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				Итого по разделу:	15787
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	71912

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
2	Прокладка телевизионного кабеля	м.	40	89	3560
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	40	89	3560
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	86	1290
5	Прокладка кабеля 3х6	м.	25	126	3150
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	140	95	13300
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	120	91	10920
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	45	64	2880
				Итого по разделу:	39310
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Устройство штробы	м.	35	380	13300
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	230	35	8050
3	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	45	440	19800
				Итого по разделу:	41150
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1930	1930
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	420	3780
				Итого по разделу:	8140
				ИТОГО РАБОТЫ:	88600

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 160512 руб.

ИТОГО: 160512 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 15382 руб. в месяц:



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____