

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Георгий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 38м2 / Коньково / 1К
 АДРЕС: Коньково

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	62	8060
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	170	86	14620
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	30	221	6630
4	Провод телефонный	м.	25	18	450
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	30	42	1260
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	55	71	3905
7	Клемма WAGO 3	шт.	45	17	765
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					35855
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	3	2696	8088
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	226	904
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	218	1526
5	Автомат 1п 25А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	298	298
6	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
7	Автомат 2п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	621	621
8	УЗО 2п 40А 100mA AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3310	3310
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME	шт.	1	2476	2476
Итого по разделу:					18592
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	46	12	552
Итого по разделу:					552
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1830	1830
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
3	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
4	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
5	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
6	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
Итого по разделу:					14560
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					69559

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	130	81	10530
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	170	85	14450
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	30	106	3180
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	30	79	2370
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	55	79	4345
6	Прокладка телефонного провода	м.	25	60	1500
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	46	44	2024
Итого по разделу:					38399
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	46	430	19780
2	Устройство штробы в монолите/плите	м.	98	390	38220
3	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2400	2400
Итого по разделу:					60400
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1530	1530
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	13	330	4290
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320
Итого по разделу:					8510
ИТОГО РАБОТЫ:					107309

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 176868 руб.

ИТОГО: 176868 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 16950 руб. в месяц



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🕒 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____