



СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Данил  
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 38м2 / ЖК Облака / 1К  
АДРЕС: ЖК Облака

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
2	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
5	Кабель ВВГнг-Is 3x10 ГОСТ	м.	8	349	2792
6	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	17	221	3757
7	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	96	19200
8	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	120	69	8280
<b>Итого по разделу:</b>					<b>37429</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	УЗО 2п 63А 100мА AC ABB FH202	шт.	1	6986	6986
2	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	3	4346	13038
3	Автомат 2п 40А С ABB SH202L	шт.	1	1336	1336
4	Автомат 1п 32А С ABB SH201L	шт.	1	412	412
5	Автомат 1п 25А С ABB SH201L	шт.	2	445	890
6	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	6	453	2718
7	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	8	431	3448
8	Контактор модульный 4п 40А AC 2НО 230В 3 модуля ABB ESB40-20N-06	шт.	1	9370	9370
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
11	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41	шт.	1	9250	9250
<b>Итого по разделу:</b>					<b>49408</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	1	495	495
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	1	142	142
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	120	28	3360
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	80	21	1680
5	Подрозетник	шт.	44	12	528
<b>Итого по разделу:</b>					<b>6205</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
2	Розетка временная	шт.	5	100	500

3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1300	1300
5	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
6	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750
7	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
8	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
9	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	100	2	200
10	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14391</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>107433</b>

<b>РАБОТЫ</b>					
<b>ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>					
1	Монтаж кабель канала 40x25	м.	1	164	164
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	89	4450
3	Прокладка кабеля 3x10	м.	8	128	1024
4	Прокладка кабеля 3x6	м.	17	126	2142
5	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	180	95	17100
6	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	120	91	10920
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	44	64	2816
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>38616</b>
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Устройство штробы	м.	58	380	22040
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4560	4560
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	200	35	7000
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	44	440	19360
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>52960</b>
<b>СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ</b>					
1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680
2	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	420	7140
4	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
5	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	2180	2180
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14280</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>105856</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 213289 руб.**

**ИТОГО: 213289 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 20440 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Александр Аладинский

☎ +7 499 229 18 01  
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
✉ [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_