

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Дмитрий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39м2 / Новогиреево / 1К
 АДРЕС: Новогиреево

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	108	69	7452
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	136	95	12920
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	9	162	1458
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	17	221	3757
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	21	64	1344
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	14	95	1330
7	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
8	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					29731
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	УЗО 2п 40А 300мА АС IEK ВД1-63	шт.	3	2480	7440
3	Дифф. автомат 2п 25А 30мА С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	3415	3415
4	Дифф. автомат 2п 32А 30мА С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	3443	3443
5	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	2	226	452
6	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	8	218	1744
7	Автомат 2п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	621	621
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	3	340	1020
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля IEK PRIME	шт.	1	2476	2476
Итого по разделу:					21731
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	35	12	420
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	474	2844
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	70	21	1470
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	120	28	3360
Итого по разделу:					8487
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Рамка на 2 поста Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	7	89	623
2	Рамка на 3 поста Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	1	161	161
3	Рамка на 4 поста Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	1	238	238

4	Выключатель кнопочный одноклавишный встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	4	263	1052
5	Переключатель двухклавишный проходной встраиваемый Schneider Electric AtlasDesign белый	шт.	3	442	1326
6	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	24	167	4008
7	Розетка электрическая с заземлением с защитной крышкой встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	3	272	816
8	Рамка на 1 пост Schneider Electric AtlasDesign белая	шт.	14	50	700
				Итого по разделу:	8924

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	1	600
6	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440
7	Розетка временная	шт.	5	100	500
8	Мешок для мусора	шт.	8	20	160
9	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				Итого по разделу:	13887
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	82760

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	108	70	7560
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	136	75	10200
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	9	84	756
4	Прокладка кабеля 3х6	м.	17	92	1564
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	35	60	2100
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	35	40	1400
				Итого по разделу:	24100

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	35	380	13300
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	190	27	5130
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	110	340	37400
				Итого по разделу:	55830

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1340	1340
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	290	2900
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	520	2600
				Итого по разделу:	7160

МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ

1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	27	250	6750
2	Установка и подключение выключателя	шт.	4	250	1000
3	Установка и подключение выключателя проходного / перекрестного	шт.	3	290	870
Итого по разделу:					8620
ИТОГО РАБОТЫ:					95710

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 178470 руб.

ИТОГО: 178470 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (17103 руб. в месяц): 205240 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Олег Сарычев



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____