

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39м2 / Сосенское / 1К
 АДРЕС: Сосенское

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
2	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Провод ПУГВ 1х6	м.	15	93	1395
5	Кабель ВВГнг-Is 3х6 ГОСТ	м.	14	221	3094
6	Кабель ВВГнг-Is 3х2,5 ГОСТ	м.	140	96	13440
7	Кабель ВВГнг-Is 3х1,5 ГОСТ	м.	120	69	8280
Итого по разделу:					27169
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 2п 63А 100мА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	2328	2328
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	3	2257	6771
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	236	944
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	5	224	1120
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	263	263
6	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	594	594
7	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля IEK PRIME	шт.	1	2157	2157
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
Итого по разделу:					15637
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	7	495	3465
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	130	28	3640
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	100	21	2100
4	Подрозетник	шт.	32	12	384
Итого по разделу:					9589
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
2	Розетка временная	шт.	5	100	500
3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	600	600
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200

7	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750	
8	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980	
9	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	700	2	1400	
10	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551	
					Итого по разделу:	8827
					ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	61222

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	120	91	10920	
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	140	95	13300	
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	14	126	1764	
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	86	1290	
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	32	64	2048	
					Итого по разделу:	29322

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	22	380	8360	
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	3090	3090	
3	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	32	440	14080	
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	230	35	8050	
					Итого по разделу:	33580

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1875	1875	
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680	
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420	
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	420	4200	
					Итого по разделу:	9175

ИТОГО РАБОТЫ: 72077

СКИДКА 10 %: 7208


ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 64869

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 133299 руб.

СКИДКА: 7208 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 126091 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 12084 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Кирилл Веселов



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

ПО МЕСТУ ПОСМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА ЩИТА НА 1М.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____