

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Алла
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 40м2 / ЖК Ленинградка / 1К
 АДРЕС: ЖК Ленинградка

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	62	8060
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	160	77	12320
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	177	2124
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	44	440
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	40	34	1360
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					25319
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля АВВ ESB63-40N-06	шт.	1	8529	8529
2	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей АВВ Mistral41	шт.	1	6812	6812
4	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	7	333	2331
5	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	7	334	2338
6	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	412	412
7	Автомат 3п 25А С АВВ SH203L	шт.	2	1180	2360
8	УЗО 4п 40А 300мА АС АВВ FH204	шт.	1	6780	6780
9	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	4200	16800
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
Итого по разделу:					48322
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 40x25 белый	м.	2	142	284
2	Подрозетник	шт.	41	12	492
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
5	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	3	206	618
6	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	150	20	3000
Итого по разделу:					6767
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970

3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1	400
6	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
7	Розетка временная	шт.	5	100	500
8	Респиратор 3М	шт.	1	350	350
9	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
10	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				Итого по разделу:	12757
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	93165

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	130	81	10530
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	160	85	13600
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	12	106	1272
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	69	690
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	40	79	3160
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	41	44	1804
8	Монтаж кабель канала 40x25	м.	2	144	288
				Итого по разделу:	31904
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	41	390	15990
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	150	30	4500
3	Устройство штробы	м.	27	356	9612
4	Устройство штробы на потолке	м.	57	380	21660
5	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2000	2000
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4300	4300
				Итого по разделу:	58062
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	330	4950
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	410	820
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
6	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
				Итого по разделу:	12110
				ИТОГО РАБОТЫ:	102076
				СКИДКА 5 %:	5104
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	96972

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

195241 руб.

СКИДКА:
ИТОГО СО СКИДКОЙ:

5104 руб.
190137 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 18222 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету

смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____