

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Ручкин Владимир Владимирович  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 40м2 / ЖК Ленинградка / 1К  
 АДРЕС: ЖК Ленинградка

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	170	62	10540
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	77	15400
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	32	148	4736
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	44	440
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	34	680
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>32416</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля АBB ESB63-40N-06	шт.	1	8529	8529
2	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей АBB Mistral41	шт.	1	9975	9975
4	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	4	333	1332
5	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	6	334	2004
6	Автомат 3п 25А С АBB SH203L	шт.	1	1326	1326
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	4	5788	23152
8	Дифф. автомат 1п+N 20А 30mA АBB DSH201R	шт.	2	6122	12244
9	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	3	3990	11970
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
<b>Итого по разделу:</b>					<b>72652</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	32	12	384
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	200	20	4000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4777</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Горелка газовая	шт.	3	532	1596
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
4	Бур 10x110	шт.	10	162	1620
5	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100
6	Розетка временная	шт.	4	100	400

7	Респиратор 3М	шт.	2	350	700
8	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
9	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
10	Ведро 20л	шт.	1	170	170
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>15096</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>124941</b>
				<b>СКИДКА:</b>	<b>7796</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:</b>	<b>117145</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	170	81	13770
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	200	85	17000
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	32	93	2976
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	69	690
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	79	1580
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	32	44	1408
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>37984</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	32	390	12480
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	200	30	6000
3	Устройство штробы на потолке	м.	14	800	11200
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	23	690	15870
5	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2000	2000
6	Штробление ниши в бетоне для установки щита на 48 модулей	шт.	1	9800	9800
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>57350</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2110	2110
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	330	3300
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	410	410
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	580	3480
5	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	3	1580	4740
6	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>15610</b>

**ИТОГО РАБОТЫ:** 110944

**СКИДКА:** 6917

**ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:** 104027

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 235885 руб.

**СКИДКА:** 14713 руб.

**ИТОГО со СКИДКОЙ:** 221172 руб.

**В рассрочку на 12 месяцев (21196 руб. в месяц):** 254348 руб.



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету**

**смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_