

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Игорь
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 40 м2 / Пушкинская / 1К
 АДРЕС: Пушкинская

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 100 | 62 | 6200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 120 | 86 | 10320 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 25 | 221 | 5525 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 10 | 64 | 640 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 7 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| Итого по разделу: | | | | | 23700 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Автомат 1п 10А С ABB SH201L | шт. | 5 | 333 | 1665 |
| 4 | Автомат 1п 16А С ABB SH201L | шт. | 4 | 334 | 1336 |
| 5 | Автомат 1п 32А С ABB SH201L | шт. | 2 | 412 | 824 |
| 6 | Автомат 2п 50А С ABB SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 8 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА ABB DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 9 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АС ABB DSH201R | шт. | 1 | 5120 | 5120 |
| 10 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| Итого по разделу: | | | | | 29206 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 33 | 12 | 396 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 474 | 2370 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 70 | 21 | 1470 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 120 | 28 | 3360 |
| Итого по разделу: | | | | | 7989 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 4670 | 4670 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----|----|--------------------------|--------------|
| 6 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 7 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 8 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| | | | | Итого по разделу: | 10397 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 71292 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 100 | 78 | 7800 |
| 2 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 120 | 84 | 10080 |
| 3 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 25 | 103 | 2575 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 67 | 670 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 581 | 581 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 33 | 45 | 1485 |
| | | | | Итого по разделу: | 23191 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке | шт. | 33 | 313 | 10329 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 190 | 30 | 5700 |
| 3 | Устройство штробы в кирпиче/блоке | м. | 22 | 290 | 6380 |
| 4 | Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню | шт. | 1 | 1890 | 1890 |
| 5 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2735 | 2735 |
| | | | | Итого по разделу: | 27034 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1529 | 1529 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 11 | 324 | 3564 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 357 | 357 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 581 | 1743 |
| | | | | Итого по разделу: | 7193 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 57418 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 128710 руб.

ИТОГО: 128710 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (12335 руб. в месяц): 148016 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____