

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Елена
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 40м2 / пос. глебовсий / 1К
 АДРЕС: пос. глебовсий

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 90 | 62 | 5580 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 120 | 86 | 10320 |
| 3 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 60 | 42 | 2520 |
| 5 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 6 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| Итого по разделу: | | | | | 20000 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Автомат 1п 10А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 333 | 999 |
| 3 | Автомат 1п 16А С АВВ SH201L | шт. | 3 | 334 | 1002 |
| 4 | Автомат 2п 50А С АВВ SH202L | шт. | 1 | 1445 | 1445 |
| 5 | УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202 | шт. | 1 | 6986 | 6986 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R | шт. | 1 | 5788 | 5788 |
| 7 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 8 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41 | шт. | 1 | 4843 | 4843 |
| Итого по разделу: | | | | | 22523 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 25 | 12 | 300 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 5 | 495 | 2475 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая | м. | 200 | 21 | 4200 |
| Итого по разделу: | | | | | 7368 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 500 | 1 | 500 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 4 | 110 | 440 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 9 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|---|--------------------------|--------------|
| 10 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| | | | | Итого по разделу: | 13877 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 63768 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 90 | 81 | 7290 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 120 | 85 | 10200 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 69 | 1035 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 60 | 79 | 4740 |
| 5 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 6 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 25 | 44 | 1100 |
| | | | | Итого по разделу: | 24925 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 25 | 390 | 9750 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 200 | 30 | 6000 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 30 | 356 | 10680 |
| | | | | Итого по разделу: | 26430 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 6 | 330 | 1980 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 2 | 580 | 1160 |
| | | | | Итого по разделу: | 5040 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 56395 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 120163 руб.
ИТОГО: 120163 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 11516 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Кидысюк

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____