

### СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Саратова Любовь Викторовна

ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 45м2 / ЖК Настоящее / 1К

АДРЕС: ЖК Настоящее

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-	Цена (руб.)	Стоимость
			ВО		(руб.)

### МАТЕРИАЛЫ

	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ				
1	Кабель ВВГнг-ls 3x1,5 ГОСТ	M.	190	62	11780
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	М.	250	86	21500
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	М.	12	162	1944
4	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	M.	18	148	2664
5	Провод ПУГВ 1x2.5	M.	25	32	800
6	Провод ПУГВ 1х6	М.	15	95	1425
7	Провод ШВВП 2х0.75	М.	60	34	2040
8	Кабель интернет cat. 5e	М.	50	42	2100
9	Кабель телевизионный SAT 703	М.	45	71	3195
10	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
11	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
12	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
		И	того по	разделу:	48548
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩ	ИΕ			
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10A C ABB SH201L	шт.	4	333	1332
3	Автомат 1п 16A C ABB SH201L	шт.	7	334	2338
4	Автомат 1п 25A C ABB SH201L	шт.	2	445	890
5	Автомат 3п 16A C ABB SH203L	шт.	1	1140	1140
6	Автомат 3п 25A C ABB SH203L	шт.	1	1180	1180
7	УЗО 4п 40А 100мА АС АВВ FH204	шт.	1	8202	8202
8	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	3	5788	17364
9	Дифф. автомат 1п+N 16A 30мA AC ABB DSH201R	ШТ.	1	5460	5460
10	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
11	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600	шт.	1	6728	6728
12	Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 2 ряда ABB UK600	шт.	1	13470	13470
	Итого по разделу:		60064		
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	ШТ.	41	12	492
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	9	495	4455
3	Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	М.	170	21	3570
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	М.	200	28	5600

	Итого по разделу:			14510		
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	940	940	
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480	
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970	
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551	
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896	
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1	1000	
7	Респиратор 3М	шт.	1	490	490	
8	Мешок для мусора	шт.	5	20	100	
9	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460	
		Итого по разделу:		13887		
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:		137009		

# РАБОТЫ

	ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
1	Прокладка кабеля 3х1,5	M.	190	90	17100
2	Прокладка кабеля 3х2,5	M.	250	95	23750
3	Прокладка кабеля 3х4	M.	12	96	1152
4	Прокладка кабеля 5х2,5	M.	18	97	1746
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	M.	100	77	7700
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	M.	50	88	4400
7	Прокладка телевизионного кабеля	M.	45	88	3960
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	ШТ.	1	623	623
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	41	49	2009
		ладка телевизионного кабеля  м. 45 88 3960 аж и расключение коробки уравнивания потенциалов  шт. 1 623 623 овка и фиксация подрозетника гипсом  шт. 41 49 2009  Итого по разделу: 62440  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  ие отверстия для подрозетника  шт. 41 430 17630 ака кабеля в гофру  м. 370 33 12210 актеровы  шт. 41 430 396 11880 актеровы шт. 1 2000 2000 актероватиков / штробы по лазерному уровню  шт. 1 2000 2000 актероватии в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 шт. 1 3200 3200			
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	41	430	17630
2	Затяжка кабеля в гофру	M.	370	33	12210
3	Устройство штробы	M.	30	396	11880
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2000	2000
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3200	3200
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	ШТ.	1	2810	2810
		Ит	ого по	разделу:	49730
	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТР	ощи <sup>-</sup>	TA		
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1560	1560
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	ШТ.	1	1780	1780
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	13	367	4771
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	ШТ.	2	410	820
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	645	2580
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670


ИТОГО РАБОТЫ:

124351

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 261360 руб.

> 261360 руб. итого:

В рассрочку на 12 месяцев 25047 руб. в месяц





# Мы делаем\*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- \* По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

## Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист	ПО	расчету
смет		

Станислав Гуринович

+7 499 229 18 01



http://www.electro-engineer-msk.ru



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет понижающих трансформаторов для светодиодных лент, при необходимости, после выезда инженера.

Заказчик: _	 Подрядчик:	
заказчик.	подридали.	