



СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Наталья  
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 46м2 / Гольяново / 1К  
АДРЕС: Гольяново

| №                                            | Наименование                                                                                      | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                             |                                                                                                   |         |        |             |                  |
| <b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>                   |                                                                                                   |         |        |             |                  |
| 1                                            | Провод ПУГВ 1x4                                                                                   | м.      | 10     | 61          | 610              |
| 2                                            | Гильза соединительная медная луженая                                                              | шт.     | 15     | 11          | 165              |
| 3                                            | Клемма WAGO 5                                                                                     | шт.     | 10     | 34          | 340              |
| 4                                            | Клемма WAGO 3                                                                                     | шт.     | 30     | 17          | 510              |
| 5                                            | Кабель телевизионный SAT 703                                                                      | м.      | 40     | 71          | 2840             |
| 6                                            | Кабель интернет cat. 5e                                                                           | м.      | 20     | 42          | 840              |
| 7                                            | Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ                                                                        | м.      | 30     | 162         | 4860             |
| 8                                            | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ                                                                        | м.      | 200    | 96          | 19200            |
| 9                                            | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ                                                                        | м.      | 150    | 69          | 10350            |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |                                                                                                   |         |        |             | <b>39715</b>     |
| <b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>      |                                                                                                   |         |        |             |                  |
| 1                                            | Дифф. автомат 4п 16А 30mA С 4.5кА AC DEKraft ДИФ-101                                              | шт.     | 1      | 1910        | 1910             |
| 2                                            | Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW                                                           | шт.     | 4      | 279         | 1116             |
| 3                                            | Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW                                                           | шт.     | 7      | 276         | 1932             |
| 4                                            | Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW                                                           | шт.     | 1      | 1122        | 1122             |
| 5                                            | Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA С 6кА А DEKraft ДИФ-103                                               | шт.     | 1      | 1580        | 1580             |
| 6                                            | УЗО 4п 40А 100mA 6кА AC DEKraft УЗО-03                                                            | шт.     | 1      | 3204        | 3204             |
| 7                                            | Автомат 3п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW                                                           | шт.     | 1      | 1181        | 1181             |
| 8                                            | Шина соединительная (ребенка)                                                                     | шт.     | 2      | 340         | 680              |
| 9                                            | Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт.     | 1      | 1280        | 1280             |
| 10                                           | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П                         | шт.     | 1      | 3547        | 3547             |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |                                                                                                   |         |        |             | <b>17552</b>     |
| <b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b> |                                                                                                   |         |        |             |                  |
| 1                                            | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50                                                        | шт.     | 1      | 393         | 393              |
| 2                                            | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая                                               | м.      | 300    | 21          | 6300             |
| 3                                            | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета                                           | уп.     | 8      | 495         | 3960             |
| 4                                            | Подрозетник                                                                                       | шт.     | 43     | 12          | 516              |
| <b>Итого по разделу:</b>                     |                                                                                                   |         |        |             | <b>11169</b>     |
| <b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>                   |                                                                                                   |         |        |             |                  |
| 1                                            | Набор буров для перфоратора                                                                       | шт.     | 1      | 1470        | 1470             |
| 2                                            | Штукатурная смесь                                                                                 | шт.     | 2      | 460         | 920              |
| 3                                            | Респиратор 3М                                                                                     | шт.     | 2      | 490         | 980              |

|   |                                         |     |     |                          |              |
|---|-----------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 4 | Диск для штробореза/болгарки            | шт. | 1   | 3480                     | 3480         |
| 5 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)  | шт. | 1   | 6960                     | 6960         |
| 6 | Мешок для мусора                        | шт. | 10  | 20                       | 200          |
| 7 | Гвоздь для монтажного пистолета         | шт. | 800 | 2                        | 1600         |
| 8 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1   | 551                      | 551          |
|   |                                         |     |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>16161</b> |
|   |                                         |     |     | <b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>  | <b>84597</b> |

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

|   |                                                      |     |     |                          |              |
|---|------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1   | 780                      | 780          |
| 2 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС                    | м.  | 10  | 104                      | 1040         |
| 3 | Прокладка телевизионного кабеля                      | м.  | 40  | 107                      | 4280         |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара)               | м.  | 20  | 107                      | 2140         |
| 5 | Прокладка кабеля 5х2,5                               | м.  | 30  | 124                      | 3720         |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5                               | м.  | 200 | 114                      | 22800        |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5                               | м.  | 150 | 110                      | 16500        |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом             | шт. | 43  | 77                       | 3311         |
|   |                                                      |     |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>54571</b> |

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|   |                                                             |     |     |                          |              |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника                          | шт. | 43  | 530                      | 22790        |
| 2 | Устройство штробы                                           | м.  | 56  | 470                      | 26320        |
| 3 | Затяжка кабеля в гофру                                      | м.  | 300 | 42                       | 12600        |
| 4 | Штробление ниши в бетоне для установки щита на 36-42 модуля | шт. | 1   | 8910                     | 8910         |
|   |                                                             |     |     | <b>Итого по разделу:</b> | <b>70620</b> |

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

|   |                                                                                   |     |    |                          |               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите                            | шт. | 11 | 504                      | 5544          |
| 2 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите                    | шт. | 1  | 804                      | 804           |
| 3 | Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите                 | шт. | 2  | 888                      | 1776          |
| 4 | Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите                            | шт. | 2  | 552                      | 1104          |
| 5 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля | шт. | 1  | 2616                     | 2616          |
|   |                                                                                   |     |    | <b>Итого по разделу:</b> | <b>11844</b>  |
|   |                                                                                   |     |    | <b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>     | <b>137035</b> |

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 221632 руб.**

**ИТОГО: 221632 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев 21240 руб. в месяц:**



**Оформить рассрочку**  
**Купить в кредит**

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с  
клиентами**

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_