

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Наталья
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 46м2 / Гольяново / 1К
 АДРЕС: Гольяново

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
2	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	61	610
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
4	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
5	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40	71	2840
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	42	840
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	190	96	18240
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	69	8970
Итого по разделу:					35830
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П	шт.	1	2388	2388
3	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	763	763
4	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
5	Дифф. автомат 1п+N 32А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	1	2028	2028
6	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	4	279	1116
7	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	7	276	1932
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	1	1580	1580
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					13571
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
2	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	250	21	5250
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	495	2970
4	Подрозетник	шт.	43	12	516
Итого по разделу:					9129
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1470	1470
2	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
3	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
4	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480

5	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	2	1200
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				Итого по разделу:	15761
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	74291

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х6	м.	15	152	2280
2	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	780	780
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	104	1040
4	Прокладка телевизионного кабеля	м.	40	107	4280
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	107	2140
6	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	190	114	21660
7	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	130	110	14300
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	43	77	3311
				Итого по разделу:	49791

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	4764	4764
2	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	43	530	22790
3	Устройство штробы	м.	52	470	24440
4	Затяжка кабеля в гофру	м.	250	42	10500
				Итого по разделу:	62494

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	2250	2250
2	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	504	5544
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	804	2412
				Итого по разделу:	10626
				ИТОГО РАБОТЫ:	122911

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 197202 руб.

ИТОГО: 197202 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 18898 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____