

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Татьяна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 61м2 / Отрадное / 1К
 АДРЕС: Отрадное

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|---|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| 2 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 3 | Клемма WAGO 3 | шт. | 30 | 17 | 510 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 20 | 42 | 840 |
| 5 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 10 | 61 | 610 |
| 6 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 29 | 221 | 6409 |
| 7 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 210 | 96 | 20160 |
| 8 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 170 | 69 | 11730 |
| Итого по разделу: | | | | | 40709 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41 | шт. | 1 | 5543 | 5543 |
| 2 | Автомат 1п 25А С 6кА DEKraft BA-103 NEW | шт. | 1 | 306 | 306 |
| 3 | Автомат 2п 40А С 6кА DEKraft BA-103 NEW | шт. | 1 | 742 | 742 |
| 4 | УЗО 2п 40А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03 | шт. | 1 | 2214 | 2214 |
| 5 | Автомат 2п 32А С 6кА DEKraft BA-103 NEW | шт. | 1 | 775 | 775 |
| 6 | Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103 | шт. | 2 | 1580 | 3160 |
| 7 | Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW | шт. | 6 | 279 | 1674 |
| 8 | Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW | шт. | 7 | 276 | 1932 |
| 9 | Шина соединительная (гребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 10 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| Итого по разделу: | | | | | 17806 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Дюбель хомут / Клипса крепежная | уп. | 7 | 206 | 1442 |
| 2 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 3 | Подрозетник | шт. | 40 | 12 | 480 |
| Итого по разделу: | | | | | 2315 |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Рамка на 4 поста Legrand Valena слоновая кость | шт. | 1 | 678 | 678 |
| 2 | Рамка на 1 пост Legrand Valena слоновая кость | шт. | 1 | 91 | 91 |
| 3 | Рамка на 2 поста Legrand Valena слоновая кость | шт. | 2 | 182 | 364 |
| 4 | Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena слоновая кость | шт. | 25 | 412 | 10300 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|---|--------------------------|--------------|
| 5 | Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena слоновая кость | шт. | 6 | 384 | 2304 |
| | | | | Итого по разделу: | 13737 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1240 | 1240 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон) | шт. | 1 | 6960 | 6960 |
| 3 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3480 | 3480 |
| 4 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 5 | Штукатурная смесь | шт. | 2 | 460 | 920 |
| 6 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| | | | | Итого по разделу: | 13190 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 87757 |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|---------------------------------|---------------|
| РАБОТЫ | | | | | |
| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
| 1 | Расключение кабеля в распределительной коробке / подрозетнике | шт. | 14 | 440 | 6160 |
| 2 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 650 | 650 |
| 3 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 20 | 89 | 1780 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 10 | 86 | 860 |
| 5 | Прокладка кабеля 3х6 | м. | 29 | 126 | 3654 |
| 6 | Прокладка кабеля 3х2,5 | м. | 210 | 95 | 19950 |
| 7 | Прокладка кабеля 3х1,5 | м. | 170 | 91 | 15470 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 40 | 64 | 2560 |
| | | | | Итого по разделу: | 51084 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу | шт. | 700 | 8 | 5600 |
| 2 | Устройство штробы | м. | 65 | 380 | 24700 |
| 3 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 40 | 440 | 17600 |
| | | | | Итого по разделу: | 47900 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ | | | | | |
| 1 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 420 | 5880 |
| 2 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 2 | 420 | 840 |
| 3 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 670 | 2010 |
| 4 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1930 | 1930 |
| | | | | Итого по разделу: | 10660 |
| МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ | | | | | |
| 1 | Установка и подключение розетки электрической | шт. | 25 | 250 | 6250 |
| 2 | Установка и подключение выключателя | шт. | 8 | 250 | 2000 |
| | | | | Итого по разделу: | 8250 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 117894 |
| | | | | СКИДКА 5 %: | 5895 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: | 111999 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 205651 руб.

СКИДКА: 5895 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 199756 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 19143 руб. в месяц: 229719 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____