

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Роман
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 70м2 / Рассказовка / 1К
 АДРЕС: Рассказовка

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x10 ГОСТ	м.	18	425	7650
2	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	300	62	18600
3	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	310	86	26660
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
5	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	30	32	960
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	25	95	2375
7	Провод ШВВП 2x0.75	м.	120	34	4080
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	80	42	3360
9	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40	71	2840
10	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
11	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
12	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					70817
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА AC IEK АДТ32ML	шт.	2	2371	4742
3	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АДТ32ЕМ	шт.	2	2696	5392
4	Контактор модульный 4п 63А AC/DC 4НО 230В IEK КМ63-40М	шт.	1	3935	3935
5	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	8	226	1808
6	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	8	218	1744
7	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
8	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
9	УЗО 2п 63А 100МА AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
10	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
11	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей АВВ UK600	шт.	1	6728	6728
12	Шкаф мультимедийный (встраиваемый) с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой 3 ряда АВВ UK600	шт.	1	15815	15815
Итого по разделу:					46415
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	96	12	1152
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	18	495	8910
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	300	21	6300
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	400	28	11200

				Итого по разделу:	27955
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3530	3530
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6450	6450
3	Бур 6x110	шт.	8	142	1136
4	Бур 10x110	шт.	12	162	1944
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1.8	551	991.8
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1800	1	1800
7	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
8	Розетка временная	шт.	4	100	400
9	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
				Итого по разделу:	17891
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	163078

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	300	81	24300
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	310	85	26350
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	12	106	1272
4	Прокладка кабеля 3x10	м.	18	112	2016
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	175	69	12075
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	80	79	6320
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	40	79	3160
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	96	44	4224
				Итого по разделу:	80277
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	96	320	30720
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	700	30	21000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	75	300	22500
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4300	4300
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	1	4300	4300
				Итого по разделу:	82820
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 36 модулей)	шт.	1	1780	1780
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	330	5610
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	580	2900
6	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
				Итого по разделу:	14010
				ИТОГО РАБОТЫ:	177107

СКИДКА 10 %: 17711

ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 159396

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 340186 руб.

СКИДКА: 17711 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 322475 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (30904 руб. в месяц): 370846 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет
Вадим Мясоедов

+7 499 229 18 01
<http://www.electro-engineer-msk.ru>
info@stroyengineer.ru
+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Необходимость выезда Инженера.

Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ - протяженность кабеля уточнить на месте.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____