

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Дарья
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 33,9м2 / Путилково / 2К
 АДРЕС: Путилково

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
2	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
3	Клемма WAGO 5	шт.	5	34	170
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	10	221	2210
5	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	110	96	10560
6	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	69	6900
Итого по разделу:					20545
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Щит распределительный пластиковый (накладной) 18 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	1746	1746
3	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1580	3160
5	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	1	1610	1610
6	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	3	279	837
7	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	4	276	1104
8	Автомат 1п 32А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	352	352
9	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft ВА-103 NEW	шт.	1	763	763
10	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					13486
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	3	495	1485
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	80	28	2240
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	70	21	1470
4	Подрозетник	шт.	34	12	408
Итого по разделу:					5603
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
3	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
6	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460

7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	300	1.5	450	
8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551	
					Итого по разделу:	12497
					ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	52131

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х6	м.	10	126	1260	
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	110	95	10450	
3	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	100	91	9100	
4	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	34	64	2176	
					Итого по разделу:	22986

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	22	380	8360	
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	150	35	5250	
3	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	34	440	14960	
					Итого по разделу:	28570

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1760	1760	
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680	
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	420	3360	
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420	
					Итого по разделу:	8220

ИТОГО РАБОТЫ: 59776

СКИДКА 5 %: 2989


ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 56787

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 111907 руб.

СКИДКА: 2989 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 108918 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 10438 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____