

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Столярова Владимира Владимировна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 38м2 / Московский / 2К
 АДРЕС: Московский

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	120	67	8040
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	140	92	12880
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	14	185	2590
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	48	960
Итого по разделу:					24470
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	4	452	1808
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	5	476	2380
4	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1828	1828
5	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	7246	7246
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	2	4287	8574
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 24 модуля АВВ UK600	шт.	1	7430	7430
Итого по разделу:					30726
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	50	16	800
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	7	495	3465
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	120	24	2880
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	150	31	4650
Итого по разделу:					11795
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
1	Стремянка	шт.	1	3500	3500
Итого по разделу:					3500
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3500	3500
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500
3	Бур 6x110	шт.	8	142	1136
4	Бур 10x110	шт.	5	162	810
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	900	900
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	700	1	700
7	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440

8	Розетка временная	шт.	3	100	300	
9	Респиратор 3М	шт.	1	490	490	
10	Перчатки	шт.	3	20	60	
					Итого по разделу:	14836
					ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	85327

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	120	81	9720	
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	140	85	11900	
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	14	96	1344	
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	79	1580	
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	50	44	2200	
					Итого по разделу:	26744

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	50	350	17500	
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	270	30	8100	
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	30	330	9900	
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	2810	2810	
					Итого по разделу:	38310

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1575	1575	
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	330	2970	
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370	
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	580	1740	
					Итого по разделу:	6655

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

1	Заштукатуривание штроб	м.	1	3000	3000	
					Итого по разделу:	3000

ИТОГО РАБОТЫ: 74709

СКИДКА 5 %: 3735

ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 70974

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 160036 руб.

СКИДКА: 3735 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 156301 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (14979 руб. в месяц): 179746 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____