

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Андрей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 38м2 / Щукинская / 2К
 АДРЕС: Щукинская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель интернет cat. 5e	м.	45	42	1890
2	Кабель телевизионный SAT 703	м.	45	71	3195
3	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
4	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					5590
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41	шт.	1	4582	4582
3	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	5	333	1665
4	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	6	334	2004
5	Автомат 2п 50А С ABB SH202L	шт.	1	1445	1445
6	УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202	шт.	1	6986	6986
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА ABB DSH201R	шт.	1	5788	5788
8	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					23930
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	34	12	408
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	5	474	2370
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	230	21	4830
Итого по разделу:					7608
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3400	3400
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Бур 6x110	шт.	6	142	852
4	Бур 10x110	шт.	3	162	486
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	500	1	500
7	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
9	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
Итого по разделу:					14349
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					51477

РАБОТЫ


ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	90	70	6300
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	140	75	10500
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	45	70	3150
4	Прокладка телевизионного кабеля	м.	45	70	3150
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	34	40	1360
Итого по разделу:					24460
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	34	290	9860
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	230	27	6210
3	Устройство штробы	м.	45	270	12150
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	2450	2450
Итого по разделу:					30670
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1370	1370
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	290	3190
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	520	1040
Итого по разделу:					5920
ИТОГО РАБОТЫ:					61050
СКИДКА 5 %:					3053
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:					57997

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 112527 руб.

СКИДКА: 3053 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 109474 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (10491 руб. в месяц): 125895 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с
клиентами**
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____