

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Екатерина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39м2 / Отрадное / 2К
 АДРЕС: Отрадное

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	50	69	3450
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	130	95	12350
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	15	162	2430
4	Кабель ВВГнг-Is 3x10 ГОСТ	м.	3	349	1047
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	25	42	1050
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	20	71	1420
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	30	11	330
Итого по разделу:					22077
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АДТ32ЕМ	шт.	3	2696	8088
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	5	226	1130
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	7	218	1526
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
6	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
7	УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный металлический (накладной) 24 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	1864	1864
Итого по разделу:					18359
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	40	12	480
2	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	8	146	1168
Итого по разделу:					1648
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	2830	5660
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
4	Розетка временная	шт.	5	100	500
5	Мешок для профессионального пылесоса	шт.	5	140	700
6	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
7	Штукатурная смесь	шт.	3	380	1140
Итого по разделу:					15456
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					57540

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	50	70	3500
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	130	75	9750
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	15	84	1260
4	Прокладка кабеля 3x10	м.	3	98	294
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	25	70	1750
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	20	70	1400
7	Установка распределительной коробки со штроблением	шт.	8	290	2320
8	Расключение распределительной коробки	шт.	8	410	3280
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	40	40	1600
Итого по разделу:					25154
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	40	380	15200
2	Устройство штробы в монолите/плите	м.	40	340	13600
Итого по разделу:					28800
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1340	1340
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	13	290	3770
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
Итого по разделу:					7510
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Устройство ввода в квартиру	шт.	1	1100	1100
Итого по разделу:					1100
ИТОГО РАБОТЫ:					62564

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 121304 руб.
ИТОГО: 121304 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (11625 руб. в месяц): 139500 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых платежей

Мы делаем* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Специалист по расчету
смет**
Станислав Гуринович

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Штробление штроборезом с пылесосом.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____