

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Ольга
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39м2 / Печатники / 2К
 АДРЕС: Печатники

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	62	6200
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	110	86	9460
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	10	221	2210
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	5	42	210
6	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					19340
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	3	333	999
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	5	334	1670
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	412	412
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
6	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	1	5788	5788
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	4843	4843
Итого по разделу:					23603
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	90	85	7650
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	20	142	2840
3	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2300	2300
4	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	5	128	640
5	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
Итого по разделу:					13823
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	5	147	735
2	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	2	235	470
3	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	4	356	1424
4	Розетка электрическая с заземлением четверная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	491	491

5	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	3	155	465
6	Выключатель двухклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	2	205	410
				Итого по разделу:	3995
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	980	980
				Итого по разделу:	980
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	61741

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	100	90	9000
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	110	95	10450
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	10	118	1180
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	77	770
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	5	88	440
6	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	5	211	1055
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	623	623
8	Расключение распределительной коробки	шт.	5	545	2725
9	Монтаж кабель канала 25х16	м.	90	145	13050
10	Монтаж кабель канала 40х25	м.	20	160	3200
				Итого по разделу:	42493
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1703	1703
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	367	3303
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	412	412
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	646	1292
				Итого по разделу:	6710
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	12	312	3744
2	Установка и подключение выключателя	шт.	5	312	1560
				Итого по разделу:	5304
				ИТОГО РАБОТЫ:	54507

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 116248 руб.

ИТОГО: 116248 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 11140 руб. в месяц



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет переноса щитка (ввода в квартиру), при необходимости, после выезда инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____