

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Ольга
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 39м2 / Печатники / 2К
 АДРЕС: Печатники

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	145	62	8990
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	110	86	9460
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					23025
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	5	333	1665
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	6	334	2004
4	Автомат 2п 32А С АВВ SH202L	шт.	1	1130	1130
5	УЗО 2п 40А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6121	6121
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АВВ DSH201R	шт.	2	5788	11576
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля АВВ Mistral41	шт.	1	4843	4843
Итого по разделу:					28799
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 25x16 белый	м.	40	178	7120
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	30	298	8940
3	Кабель канал 60x40 белый	м.	5	350	1750
4	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2760	2760
5	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	4	128	512
6	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
Итого по разделу:					21475
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Подъемная коробка 2 поста Legrand Valena белая	шт.	3	976	2928
2	Подъемная коробка 3 поста Legrand Valena белая	шт.	6	1487	8922
3	Розетка электрическая с заземлением встраиваемая Legrand Valena белая	шт.	25	382	9550
4	Подъемная коробка 1 пост Legrand Valena белая	шт.	6	560	3360
5	Выключатель одноклавишный встраиваемый Legrand Valena белый	шт.	2	377	754

6	Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena белый	шт.	1	548	548
7	Выключатель двухклавишный встраиваемый Legrand Valena Life белый	шт.	1	590	590
8	Рамка на 1 пост Legrand Valena белая	шт.	6	91	546
9	Рамка на 2 поста Legrand Valena белая	шт.	3	182	546
10	Рамка на 3 поста Legrand Valena белая	шт.	6	369	2214
				Итого по разделу:	29958
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	980	980
				Итого по разделу:	980
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	104237

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	145	90	13050
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	110	95	10450
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	15	118	1770
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	77	770
5	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	4	211	844
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	623	623
7	Расключение распределительной коробки	шт.	4	545	2180
8	Монтаж кабель канала 25х16	м.	40	145	5800
9	Монтаж кабель канала 40х25	м.	30	160	4800
10	Монтаж кабель канала 60х40	м.	5	165	825
				Итого по разделу:	41112
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1703	1703
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	367	4037
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	412	412
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	646	1938
				Итого по разделу:	8090
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	25	312	7800
2	Установка и подключение выключателя	шт.	4	312	1248
3	Установка накладки / подложки / подъемной коробки	шт.	15	70	1050
				Итого по разделу:	10098
				ИТОГО РАБОТЫ:	59300
				СКИДКА 5 %:	2965
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	56335

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 163537 руб.
СКИДКА: 2965 руб.
ИТОГО со СКИДКОЙ: 160572 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 15388 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Кидысюк

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____