

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Ольга

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 45м2 / Видное / 2K

АДРЕС: Видное

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)


	МАТЕРИАЛЫ								
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ									
1	Кабель ВВГнг-ls 3x1,5 ГОСТ	М.	110	64	7040				
2	Кабель ВВГнг-ls 3x2,5 ГОСТ	М.	150	89	13350				
3	Кабель ВВГнг-ls 3x6 ГОСТ	М.	10	221	2210				
4	Провод ПУГВ 1х4	М.	10	61	610				
5	Клемма WAGO 3	ШТ.	30	17	510				
6	Клемма WAGO 5	ШТ.	10	34	340				
7	Гильза соединительная медная луженая	ШТ.	10	11	110				
		Итого по разделу:			24170				
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ									
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	ШТ.	1	1270	1270				
2	Щит распределительный пластиковый (накладной) 18 модулей DKC	шт.	1	2772	2772				
3	Дифф. автомат 2п 16A 30mA C 6кA AC IEK ABДТ32ML	ШТ.	1	3179	3179				
4	УЗО 2п 63А 100мА АС ІЕК ВД1-63	ШТ.	1	1662	1662				
5	Автомат 1п 10A C 6кA IEK BA 47-60M	ШТ.	4	236	944				
6	Автомат 1п 16A C 6кA IEK BA 47-60M	ШТ.	5	224	1120				
7	Автомат 2п 32A C 6кA IEK BA 47-60M	ШТ.	1	512	512				
8	Автомат 1п 32A C ABB SH201L	ШТ.	1	412	412				
9	Шина соединительная (гребенка)	ШТ.	1	340	340				
		Ит	ого по	12211					
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА									
1	Подрозетник	ШТ.	30	12	360				
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393				
3	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	3	443	1329				
		Ит	ого по	разделу:	2082				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
1	Диск для штробореза/болгарки	ШТ.	1	3500	3500				
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500				
3	Бур 6х110	шт.	8	142	1136				
4	Бур 10х110	шт.	6	162	972				
5	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550				
6	Розетка временная	шт.	3	100	300				
7	Респиратор 3М	шт.	1	490	490				

РАБОТЫ									
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ									
1	Прокладка кабеля 3х1,5	М.	110	100	11000				
2	Прокладка кабеля 3х2,5	М.	150	105	15750				
3	Прокладка кабеля 3х6	М.	10	126	1260				
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	М.	10	86	860				
5	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650				
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	ШТ.	30	64	1920				
	Итого по разделу:								
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Высверливание отверстия для подрозетника	шт.	30	420	12600				
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	ШТ.	300	20	6000				
3	Устройство штробы	М.	25	380	9500				
		Итого по разделу:			28100				
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА									
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1760	1760				
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	600	6000				
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	650	650				
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	ШТ.	2	700	1400				
	Итого по разделу:				9810				
ИТОГО РАБОТЫ:					69350				

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 121261 руб.

ИТОГО: 121261 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 11621 руб. в месяц: 139450 руб.





Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Менеджер по работе с клиентами Олег Сарычев

+7 499 229 18 01

http://www.electro-engineer-msk.ru

info@stroyengineer.ru

+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:		
2		
Заказчик:	Подрядчик:	