

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Юрий
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 46м2 / Академическая / 2К
 АДРЕС: Академическая

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	110	62	6820
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	135	86	11610
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
4	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
5	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
6	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					20030
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	4	333	1332
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	5	334	1670
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	412	412
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1445	1445
6	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	1	5788	5788
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 18 модулей АВВ Mistral41	шт.	1	3681	3681
Итого по разделу:					22924
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	33	12	396
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	474	1896
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	150	21	3150
Итого по разделу:					5835
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3460	3460
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
3	Бур 6x110	шт.	5	142	710
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	400	1	400
6	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
7	Розетка временная	шт.	5	100	500
8	Респиратор 3М	шт.	2	490	980

9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200	
10	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920	
					Итого по разделу:	15921
					ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	64710


РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	110	70	7700	
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	135	75	10125	
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	60	600	
4	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520	
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	33	40	1320	
					Итого по разделу:	20265
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	33	380	12540	
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	150	27	4050	
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	54	340	18360	
					Итого по разделу:	34950
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА						
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1180	1180	
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	290	2900	
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320	
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	520	1040	
					Итого по разделу:	5440
					ИТОГО РАБОТЫ:	60655

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 125365 руб.

ИТОГО: 125365 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (12014 руб. в месяц): 144170 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :





- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Александр Аладинский

 +7 499 229 18 01
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 info@stroyengineer.ru
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет переноса щита/ввода в квартиру, при необходимости, после выезда инженер

Заказчик: _____

Подрядчик: _____