

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Лариса
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 48м2 / Перово / 2К
 АДРЕС: Перово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
2	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	5	221	1105
4	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	130	96	12480
5	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	140	69	9660
Итого по разделу:					24005
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	1	4346	4346
2	УЗО 2п 40А 100mA AC ABB FH202	шт.	2	4121	8242
3	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	5	453	2265
4	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	3	431	1293
5	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
6	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
7	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB Mistral41	шт.	1	5543	5543
Итого по разделу:					23149
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Комплектующие к кабель каналу	к-т	1	2340	2340
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
3	Коробка распределительная 100x100x50	шт.	6	128	768
4	Кабель канал 40x25 белый	м.	10	142	1420
5	Кабель канал 25x16 белый	м.	90	85	7650
Итого по разделу:					12571
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Розетка электрическая с заземлением тройная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	2	356	712
2	Розетка электрическая с заземлением одинарная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	6	147	882
3	Розетка электрическая с заземлением двойная накладная Schneider Electric Этюд белая	шт.	1	235	235
4	Выключатель одноклавишный накладной Schneider Electric Этюд белый	шт.	6	155	930
Итого по разделу:					2759
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	1890	1890

		Итого по разделу:	1890
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	64374

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
2	Расключение распределительной коробки	шт.	6	540	3240
3	Установка распределительной коробки наружный монтаж	шт.	6	210	1260
4	Монтаж кабель канала 40x25	м.	10	164	1640
5	Монтаж кабель канала 25x16	м.	90	151	13590
6	Прокладка кабеля 3x6	м.	5	126	630
7	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	130	95	12350
8	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	140	91	12740
				Итого по разделу:	46100

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	420	3360
3	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1930	1930
				Итого по разделу:	7300

МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ

1	Установка и подключение розетки электрической	шт.	9	300	2700
2	Установка и подключение выключателя	шт.	6	300	1800
				Итого по разделу:	4500

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА


1	Устройство ввода в квартиру	шт.	1	980	980
				Итого по разделу:	980

ИТОГО РАБОТЫ: **58880**

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: **123254 руб.**

ИТОГО: **123254 руб.**

В рассрочку на 12 месяцев 11812 руб. в месяц:



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____