

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Сюзана  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 50м2 / Митино / 2К  
 АДРЕС: Митино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	69	8970
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	230	95	21850
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	15	162	2430
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	50	42	2100
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	50	71	3550
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38900</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	6	428	2568
3	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	7	408	2856
4	Автомат 1п 20А С АBB SH201L	шт.	1	439	439
5	Автомат 2п 32А С АBB SH202L	шт.	1	1130	1130
6	УЗО 2п 40А 100мА АС АBB FH202	шт.	1	6121	6121
7	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	3	5788	17364
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный (встраиваемый) 24 модуля АBB	шт.	1	6770	6770
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38708</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	38	12	456
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	300	28	8400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8856</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	2630	5260
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
6	Розетка временная	шт.	5	100	500
7	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
9	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
<b>Итого по разделу:</b>					<b>15287</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>101751</b>


## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	130	77	10010
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	230	83	19090
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	15	93	1395
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	50	77	3850
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	50	77	3850
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	38	44	1672
<b>Итого по разделу:</b>					<b>39867</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	38	375	14250
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	300	30	9000
3	Устройство штробы на потолке	м.	25	475	11875
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	28	375	10500
5	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	25	287	7175
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	2705	2705
<b>Итого по разделу:</b>					<b>55505</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1512	1512
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	320	4480
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	353	353
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	574	2296
<b>Итого по разделу:</b>					<b>8641</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>104013</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 205764 руб.**

**ИТОГО: 205764 руб.**

**В рассрочку на 12 месяцев (19719 руб. в месяц): 236629 руб.**



Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :




- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по работе с  
клиентами**  
Олег Сарычев

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_