

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Марат
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 50м2 / м Митино / 2К
 АДРЕС: м Митино

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 110 | 62 | 6820 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 170 | 86 | 14620 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 14 | 221 | 3094 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 14 | 64 | 896 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 70 | 42 | 2940 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 40 | 71 | 2840 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 20 | 34 | 680 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| Итого по разделу: | | | | | 32680 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА АС IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 4 | Дифф. автомат 2п 32А 30mA С 6кА АС IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2671 | 2671 |
| 5 | Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 6 | Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 8 | 218 | 1744 |
| 7 | Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 8 | Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 9 | УЗО 2п 63А 100mA АС селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 10 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 11 | Щкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral | шт. | 1 | 5096 | 5096 |
| Итого по разделу: | | | | | 23345 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 47 | 12 | 564 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 9 | 495 | 4455 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 100 | 21 | 2100 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| Итого по разделу: | | | | | 14512 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 3500 | 3500 |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 2 | Коронка алмазная (бетон) | шт. | 1 | 6500 | 6500 |
| 3 | Бур 6x110 | шт. | 8 | 142 | 1136 |
| 4 | Бур 10x110 | шт. | 12 | 162 | 1944 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 900 | 1 | 900 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 5 | 110 | 550 |
| 8 | Розетка временная | шт. | 3 | 100 | 300 |
| 9 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| | | | | Итого по разделу: | 15871 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 86408 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 110 | 81 | 8910 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 170 | 85 | 14450 |
| 3 | Прокладка кабеля 3x6 | м. | 14 | 106 | 1484 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 14 | 69 | 966 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 70 | 79 | 5530 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 40 | 79 | 3160 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 560 | 560 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 47 | 44 | 2068 |
| | | | | Итого по разделу: | 37128 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите | шт. | 47 | 330 | 15510 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 350 | 30 | 10500 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 40 | 390 | 15600 |
| 4 | Штробление ниши для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 2 | 3330 | 6660 |
| | | | | Итого по разделу: | 48270 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля) | шт. | 1 | 1560 | 1560 |
| 2 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1560 | 1560 |
| 3 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 14 | 330 | 4620 |
| 4 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 5 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |
| | | | | Итого по разделу: | 9850 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 95248 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 181656 руб.

ИТОГО: 181656 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 17409 руб. в месяц



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Вадим Кидысюк



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Необходимость понижающих трансформаторов для светодиодной ленты после выезда Инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____