

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Андрей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 51,2м2 / Аминьевская / 2К
 АДРЕС: Аминьевская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	250	62	15500
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	300	86	25800
3	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	37	244	9028
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	15	64	960
5	Провод ПУГВ 1x6	м.	10	95	950
6	Провод ШВВП 2x0.75	м.	70	34	2380
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	70	42	2940
8	Кабель телевизионный SAT 703	м.	100	71	7100
9	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
10	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
11	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					66068
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	333	1998
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	10	334	3340
4	Автомат 3п 50А С АВВ SH203L	шт.	1	2667	2667
5	УЗО 4п 40А 300мА А АВВ F204	шт.	1	7495	7495
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АВВ DSH201R	шт.	6	5788	34728
7	Дифф. автомат 4п 20А 30мА АВВ DS204	шт.	2	15125	30250
8	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 48 модулей АВВ Mistral41	шт.	1	9886	9886
Итого по разделу:					92484
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	55	12	660
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	10	495	4950
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	400	21	8400
Итого по разделу:					14403
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970

3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1	1000
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
8	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				Итого по разделу:	12447
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	185402

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	250	81	20250
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	300	85	25500
3	Прокладка кабеля 5x4	м.	37	108	3996
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	95	69	6555
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	70	79	5530
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	100	79	7900
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	55	44	2420
				Итого по разделу:	72711

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	55	320	17600
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	400	30	12000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	35	300	10500
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2000	2000
				Итого по разделу:	42100

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Монтаж накладного распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	1965	1965
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	330	5280
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	410	410
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	580	3480
5	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
				Итого по разделу:	13145
				ИТОГО РАБОТЫ:	127956

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 313358 руб.

ИТОГО: 313358 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (30030 руб. в месяц): 360362 руб.



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____