

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Александр

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 54м2 / Домодедово / 2K

АДРЕС: Домодедово

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)

	МАТЕРИАЛЫ				
	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ				
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
2	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Кабель интернет cat. 5e	10	42	420	
5	Провод ПУГВ 1х6 м. 15 93				
6	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	M.	15	221	3315
7	Кабель ВВГнг-ls 3x2,5 ГОСТ м. 160 96				
8	Кабель ВВГнг-ls 3x1,5 ГОСТ м. 130				
	Итого по разделу:				30420
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6986	6986
2	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	3	4346	13038
3	Автомат 2п 50A C ABB SH202L	шт.	1	1814	1814
4	Автомат 1п 32A C ABB SH201L	1	412	412	
5	Автомат 1п 16A C ABB SH201L шт. 5 45		453	2265	
6	Автомат 1п 10A C ABB SH201L шт. 5		431	2155	
7	Шина соединительная (гребенка) шт. 1 34		340	340	
8	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	ШТ.	1	1120	1120
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 24 модуля ABB шт. 1 5543 Mistral41		5543		
	Итого по разделу:				33673
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	495	2970
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	M.	100	28	2800
4	Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая	M.	100	39	3900
5	Подрозетник	ШТ.	38	12	456
		Ит	ого по	разделу:	10519
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	ШТ.	1	460	460
2	Розетка временная	шт.	5	100	500
3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
			1	1000	1000


5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	2	1200
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
	Итого по разделу:			15987	
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:			АТЕРИАЛЫ:	90599	

РАБОТЫ							
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ							
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650		
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара) м. 10 89						
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	М.	15	86	1290		
4	Прокладка кабеля 3х6	M.	15	126	1890		
5	Прокладка кабеля 3х2,5	M.	160	95	15200		
6	Прокладка кабеля 3х1,5 м. 130 91						
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом шт. 38 64						
		Итого по разделу:					
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Устройство штробы	М.	30	380	11400		
2	Затяжка кабеля в гофру		200	35	7000		
3	Бурение отверстия для подрозетника шт. 38 440				16720		
		Итого по разделу:			35120		
	СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ						
1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680		
2	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420		
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	11	420	4620		
4	Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля	шт.	1	1930	1930		
	Итого по разделу:				9650		
ИТОГО РАБОТЫ:							

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 169551 руб.

ИТОГО: 169551 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 16249 руб. в месяц:





Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Заказчик:

Наши партнеры делают:

■ Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)

Подрядчик:

- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами Кирилл Веселов	(+7 499 229 18 01 http://www.electro-engineer-msk.ru info@stroyengineer.ru +7 995 113 82 33
ПРИМЕЧАНИЯ:		

^{*} По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.