

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Александр

ОБЪЕКТ: MCK / KB / 54м2 / Домодедово / 2K

АДРЕС: Домодедово

№ Наименование Ед.изм. Колво Цена (руб.) Стоимость (руб.)


	МАТЕРИАЛЫ					
	КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель телевизионный SAT 703	M.	22	71	1562	
2	Клемма WAGO 5	ШТ.	10	34	340	
3	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510	
4	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110	
5	Кабель интернет cat. 5e	М.	50	42	2100	
6	Провод ПУГВ 1х6		15	93	1395	
7	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	М.	15	221	3315	
8	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	М.	200	96	19200	
9	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	M.	150	69	10350	
		Ит	ого по	разделу:	38882	
	ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИ	1E				
1	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	1	3764	3764	
2	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680	
3	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280	
4	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей ABB Mistral41	ШТ.	1	9250	9250	
5	УЗО 2п 63A 100мA AC ABB FH202	шт.	1	6986	6986	
6	Дифф. автомат 1п+N 16A 30mA ABB DSH201R	шт.	3	4346	13038	
7	Автомат 2п 50A C ABB SH202L	ШТ.	1	1814	1814	
8	Автомат 1п 32A C ABB SH201L	ШТ.	1	412	412	
9	Автомат 1п 16A C ABB SH201L	ШТ.	8	453	3624	
10	Автомат 1п 10A C ABB SH201L	ШТ.	7	431	3017	
		Ит	ого по	разделу:	43865	
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393	
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	495	2970	
3	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	М.	100	28	2800	
4	Труба гофрированная ПВХ тяжелая Ø20мм с протяжкой DKC серая	М.	100	39	3900	
5	Подрозетник	шт.	45	12	540	
	Итого по разделу:				10603	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
1	Штукатурная смесь	ШТ.	1	460	460	
2	Розетка временная	ШТ.	5	100	500	

3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1000	1000
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
7	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750
8	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
9	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
10	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	2	1200
11	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
		Ит	ого по	15987	
	итого материалы:			109337	

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка телевизионного кабеля	M.	22	89	1958
2	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	M.	50	89	4450
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	M.	15	86	1290
5	Прокладка кабеля 3х6	M.	15	126	1890
6	Прокладка кабеля 3х2,5	M.	200	95	19000
7	Прокладка кабеля 3х1,5	M.	150	91	13650
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	45	64	2880
	Итого по разделу:			45768	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4560	4560
2	Устройство штробы	M.	30	380	11400
3	Затяжка кабеля в гофру	M.	200	35	7000
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	45	440	19800
		Итого по разделу:			42760
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	1	1580	1580
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	2180	2180
3	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	670	2680
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
5	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	420	6720
		Итого по разделу:			13580
ИТОГО РАБОТЫ:					102108

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 211445 руб.

ИТОГО: 211445 руб.





Мы делаем*:

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж

Менеджер по работе с

клиентами

Кирилл Веселов

- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование
- * По каждому направлению отдельный инженер и специализированные бригады.

+7 499 229 18 01

+7 995 113 82 33

info@stroyengineer.ru

http://www.electro-engineer-msk.ru

Наши партнеры делают:

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

ПРИМЕЧАНИЯ:		
Заказчик:	Подрядчик:	