

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Петр
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 55м2 / Бауманская / 2К
 АДРЕС: Бауманская

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 160 | 69 | 11040 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 180 | 95 | 17100 |
| 3 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 12 | 64 | 768 |
| 4 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 40 | 42 | 1680 |
| 5 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 60 | 71 | 4260 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 70 | 17 | 1190 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 30 | 34 | 1020 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 10 | 11 | 110 |
| Итого по разделу: | | | | | 37168 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п С16А 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML | шт. | 1 | 2371 | 2371 |
| 3 | Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ | шт. | 2 | 2696 | 5392 |
| 4 | Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 226 | 1356 |
| 5 | Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 7 | 218 | 1526 |
| 6 | УЗО 2п 63А 100mA А IEK ВД1-63 | шт. | 1 | 3455 | 3455 |
| 7 | Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | Щит распределительный (накладной) 24 модуля IEK PRIME | шт. | 1 | 2476 | 2476 |
| Итого по разделу: | | | | | 18410 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 35 | 12 | 420 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 12 | 474 | 5688 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 1 | 393 | 393 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 130 | 21 | 2730 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| Итого по разделу: | | | | | 16231 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2630 | 2630 |
| 2 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 6660 | 6660 |
| 3 | Бур 6x110 | шт. | 5 | 142 | 710 |
| 4 | Бур 10x110 | шт. | 5 | 162 | 810 |
| 5 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 551 | 1102 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1200 | 1 | 1200 |
| 7 | Лампочка с патроном | шт. | 6 | 120 | 720 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|----|--------------------------|--------------|
| 8 | Розетка временная | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 9 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 10 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| | | | | Итого по разделу: | 15122 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 86931 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 160 | 70 | 11200 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 180 | 75 | 13500 |
| 3 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 12 | 60 | 720 |
| 4 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 40 | 70 | 2800 |
| 5 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 60 | 70 | 4200 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 1 | 520 | 520 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 35 | 40 | 1400 |
| | | | | Итого по разделу: | 34340 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 35 | 340 | 11900 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 380 | 27 | 10260 |
| 3 | Устройство штробы в монолите/плите | м. | 36 | 340 | 12240 |
| | | | | Итого по разделу: | 34400 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Монтаж накладного распределительного щита на 24 модуля | шт. | 1 | 1340 | 1340 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 13 | 290 | 3770 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 4 | 520 | 2080 |
| | | | | Итого по разделу: | 7510 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 76250 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 163181 руб.

ИТОГО: 163181 руб.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет
Станислав Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 ☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1) НЕОБХОДИМОСТЬ ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ ПОСЛЕ ВЫЕЗДА ИНЖЕНЕРА.
- 2) УТОЧНИТЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАБЕЛЯ, КОЛ-ВО ШТРОБЫ НА МЕСТЕ

Заказчик: _____

Подрядчик: _____