

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Галина
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 56м2 / Бунино / 2К
 АДРЕС: Бунино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	84	8400
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	150	122	18300
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	379	5685
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	60	42	2520
5	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
6	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					36230
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	1280	2560
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	428	2568
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	7	408	2856
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	488	488
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1547	1547
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	4	5788	23152
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
8	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	13690	13690
9	Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 24 модуля АВВ UK	шт.	1	10470	10470
Итого по разделу:					58011
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	62	12	744
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	300	28	8400
Итого по разделу:					9144
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	1480	1480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	4460	4460
3	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	5	896	4480
4	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
5	Розетка временная	шт.	6	60	360
Итого по разделу:					11440
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					114825

РАБОТЫ
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	150	70	10500
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	240	75	18000
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	15	92	1380
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	60	70	4200
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	62	40	2480
				Итого по разделу:	36560
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	62	290	17980
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	300	27	8100
3	Устройство штробы	м.	60	270	16200
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3740	3740
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 12-18 модулей)	шт.	1	1850	1850
				Итого по разделу:	47870
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1370	1370
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	14	290	4060
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
				Итого по разделу:	9380
				ИТОГО РАБОТЫ:	93810

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 208635 руб.

ИТОГО: 208635 руб.

Менеджер по работе с клиентами
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🕒 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Монтажная лента текстильная 50 м- ТЕХНОНИКОЛЬ

Заказчик: _____

Подрядчик: _____