

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Игорь
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 60м2 / Речной вокзал / 2К
 АДРЕС: Речной вокзал

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ретро 3x1.5	м.	110	187	20570
2	Кабель ретро 3x2.5	м.	105	267	28035
3	Кабель ретро 3x4	м.	12	210	2520
4	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					51345
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1270	1270
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	1	3557	3557
3	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	319	1276
4	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	276	1104
5	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	449	449
6	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
7	УЗО 2п 63А 100mA AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
8	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
9	Щит распределительный металлический (накладной) 18 модулей IEK TITAN 3	шт.	1	1682	1682
Итого по разделу:					13720
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Изолятор керамический	шт.	650	26	16900
2	Коробка распределительная ретро (керамика)	шт.	7	1280	8960
Итого по разделу:					25860
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Выключатель ретро одноклавишный проходной поворотный накладной Vironi мрамор (керамика)	шт.	7	1699	11893
2	Розетка электрическая ретро с заземлением накладная Vironi мрамор (керамика)	шт.	29	1364	39556
Итого по разделу:					51449
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Лампочка с патроном	шт.	5	110	550
2	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	1450	1450
Итого по разделу:					2000
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					144374
РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка ретро кабеля 3x1,5	м.	110	90	9900

2	Прокладка ретро кабеля 3x2,5	м.	105	98	10290
3	Прокладка ретро кабеля 3x4	м.	12	122	1464
4	Установка распределительной коробки ретро	шт.	7	240	1680
5	Расключение распределительной коробки ретро	шт.	7	450	3150
6	Установка изолятора	шт.	650	9	5850
				Итого по разделу:	32334
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	1	1180	1180
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	9	290	2610
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	520	1040
				Итого по разделу:	5150
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение выключателя простого / проходного ретро	шт.	7	260	1820
2	Установка и подключение розетки электрической ретро	шт.	29	260	7540
				Итого по разделу:	9360
				ИТОГО РАБОТЫ:	46844

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 191218 руб.
ИТОГО: 191218 руб.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Олег Сарычев

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 🕒 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет ввода в квартиру, после выезда инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____