

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Алексей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 62м2 / Мытищи / 2К
 АДРЕС: Мытищи

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 250 | 62 | 15500 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 220 | 86 | 18920 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 15 | 221 | 3315 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 20 | 64 | 1280 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 80 | 42 | 3360 |
| 6 | Клемма WAGO 3 | шт. | 40 | 17 | 680 |
| 7 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 8 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| Итого по разделу: | | | | | 43560 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41 | шт. | 1 | 4582 | 4582 |
| 3 | Дифф. автомат 2п 20А 30mA С 6кА А IEK АДТ32ЕМ | шт. | 2 | 3648 | 7296 |
| 4 | Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 5 | 226 | 1130 |
| 5 | Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 9 | 218 | 1962 |
| 6 | Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 249 | 249 |
| 7 | Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 8 | УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 9 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| Итого по разделу: | | | | | 20721 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 78 | 12 | 936 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 10 | 495 | 4950 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая | м. | 170 | 21 | 3570 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC | м. | 250 | 28 | 7000 |
| Итого по разделу: | | | | | 17242 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Набор буров для перфоратора | шт. | 1 | 1620 | 1620 |
| 2 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 2980 | 2980 |
| 3 | Коронка алмазная (блок, кирпич) | шт. | 1 | 5970 | 5970 |
| 4 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 1 | 551 | 551 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----|------|--------------------------|--------------|
| 5 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |
| 6 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1000 | 1 | 1000 |
| 7 | Респиратор 3М | шт. | 1 | 490 | 490 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 5 | 20 | 100 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 460 | 460 |
| | | | | Итого по разделу: | 14067 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 95590 |

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 250 | 81 | 20250 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 220 | 85 | 18700 |
| 3 | Прокладка кабеля 3x6 | м. | 15 | 106 | 1590 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 20 | 69 | 1380 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 80 | 79 | 6320 |
| 6 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 560 | 1120 |
| 7 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 78 | 44 | 3432 |
| | | | | Итого по разделу: | 52792 |

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------------------------|--------------|
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 78 | 310 | 24180 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 420 | 30 | 12600 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 56 | 300 | 16800 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2810 | 2810 |
| | | | | Итого по разделу: | 56390 |


СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

| | | | | | |
|---|--|-----|----|--------------------------|---------------|
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1575 | 1575 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 330 | 4950 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 370 | 370 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 580 | 1740 |
| | | | | Итого по разделу: | 8635 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 117817 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 213407 руб.

ИТОГО: 213407 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (20452 руб. в месяц): 245418 руб.



Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету
смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Расчет понижающих трансформаторов и щита под них для светодиодных лент, при необходимости, после выезда инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____