

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Владимир
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 67м2 / ЖК Велтон-тауэр / 2К
 АДРЕС: ЖК Велтон-тауэр

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	380	95	36100
2	Кабель ВВГнг-Is 4x1,5 ГОСТ	м.	450	87	39150
3	Кабель ВВГнг-Is 5x4 ГОСТ	м.	15	244	3660
4	Кабель ВВГнг-Is 5x10 ГОСТ	м.	20	446	8920
5	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	25	32	800
6	Провод ПУГВ 1x6	м.	5	95	475
7	Провод ШВВП 2x0.75	м.	100	34	3400
8	Кабель интернет cat. 5e	м.	40	42	1680
9	Кабель телевизионный SAT 703	м.	40	71	2840
10	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
11	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
12	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					98350
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 54-56 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1530	1530
2	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	5	428	2140
3	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	3	408	1224
4	Автомат 3п 16А С 6кА АBB SH203	шт.	1	1592	1592
5	Автомат 3п 50А С АBB SH203L	шт.	1	1976	1976
6	УЗО 4п 40А 100мА АС АBB FH204	шт.	1	8870	8870
7	Дифф. автомат 1п+N 10А 30mA АBB DSH201R	шт.	1	6177	6177
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АBB DSH201R	шт.	9	5788	52092
9	Рубильник 3п 25А АBB SD203	шт.	1	1940	1940
10	Контактор модульный 4п 40А АС 4НО 230В 3 модуля АBB ESB40-40N-04	шт.	1	11396	11396
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
12	Щит распределительный (встраиваемый) 54 модуля АBB	шт.	1	17672	17672
13	Щит слаботочный (встраиваемый) АBB	шт.	1	5460	5460
Итого по разделу:					112749
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	74	12	888
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	474	9480
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	200	21	4200
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	500	28	14000

				Итого по разделу:	28961
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6670	6670
3	Бур 6x110	шт.	5	142	710
4	Бур 10x110	шт.	5	162	810
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1	2000
7	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
8	Розетка временная	шт.	6	100	600
9	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
10	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
				Итого по разделу:	15872
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	255932

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	380	85	32300
2	Прокладка кабеля 4x1,5	м.	450	83	37350
3	Прокладка кабеля 5x4	м.	15	106	1590
4	Прокладка кабеля 5x10	м.	20	172	3440
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	130	68	8840
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	40	79	3160
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	40	79	3160
8	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	587	587
9	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	74	45	3330
				Итого по разделу:	93757
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	74	316	23384
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	700	30	21000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	60	293	17580
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4220	4220
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита	шт.	1	2764	2764
				Итого по разделу:	68948
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 54-56 модулей	шт.	1	2110	2110
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита	шт.	1	1117	1117
3	Монтаж и подключение трехполюсного рубильника в распределительном щите	шт.	1	767	767
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	327	2616
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	406	812
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	10	587	5870
7	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	580	580

8	Установка и подключение контактора	шт.	1	1557	1557
				Итого по разделу:	15429
МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ВВОДА					
1	Устройство ввода в квартиру	шт.	1	1100	1100
				Итого по разделу:	1100
ПРОЧЕЕ					
1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	шт.	1	1400	1400
				Итого по разделу:	1400
				ИТОГО РАБОТЫ:	180634

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 436566 руб.

ИТОГО: 436566 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (41838 руб. в месяц): 502051 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____