

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Вячеслав
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 69м2 / Южное Бутово / 2К
 АДРЕС: Южное Бутово

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	210	84	17640
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	230	122	28060
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	18	379	6822
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	12	64	768
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	100	42	4200
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	60	71	4260
7	Клемма WAGO 3	шт.	1	17	17
8	Клемма WAGO 5	шт.	1	34	34
9	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					61911
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п С16А 30mA AC 6кА IEK АВДТ32ML	шт.	2	2579	5158
3	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	3557	7114
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	8	319	2552
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	10	276	2760
6	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	449	449
7	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
8	УЗО 2п 63А 300МА AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	2865	2865
9	Шина соединительная (гребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный металлический (встраиваемый) 36 модулей IEK TITAN 3	шт.	1	2875	2875
11	Шкаф мультимедийный металлический с монтажной платой (встраиваемый) 395x310x120 24 модуля IEK TITAN 3	шт.	1	2378	2378
12	Держатель роутера для мультимедийных щитов IEK	шт.	1	210	210
Итого по разделу:					29035
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	85	12	1020
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	15	414	6210
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	150	21	3150
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	350	28	9800
Итого по разделу:					20573
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	1480	2960

2	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	4460	4460
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	480	960
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1500	1	1500
6	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
7	Розетка временная	шт.	6	60	360
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
9	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
10	Штукатурная смесь	шт.	1	380	380
				Итого по разделу:	12866
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	124385

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	210	70	14700
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	230	75	17250
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	18	92	1656
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	12	60	720
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	100	70	7000
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	60	70	4200
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	85	40	3400
				Итого по разделу:	49446
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	85	340	28900
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	500	27	13500
3	Устройство штробы	м.	55	310	17050
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3740	3740
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2450	2450
				Итого по разделу:	65640
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1370	1370
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
3	Сборка и расключение распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	3500	3500
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	19	290	5510
5	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
6	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	520	2600
				Итого по разделу:	14850
				ИТОГО РАБОТЫ:	129936

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 254321 руб.
ИТОГО: 254321 руб.

Менеджер по	☎ +7 499 229 18 01
работе с клиентами	🌐 http://www.electro-engineer-msk.ru
Вадим Мясоедов	✉ info@stroyengineer.ru
	☎ +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Уточнить по месту : НЕОБХОДИМОСТЬ ПОНИЖАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ, ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ,ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДАТЧИКОВ.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____