

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Кириллов Валерий Андреевич
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 71м2 / Балаклавский проспект / 2К
 АДРЕС: г. Москва, Балаклавский проспект 15, квартира 129

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	170	69	11730
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	180	98	17640
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	17	221	3757
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	5	42	210
5	Кабель телевизионный SAT 703	м.	50	71	3550
6	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
7	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					38187
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	4	428	1712
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	11	428	4708
4	Автомат 1п 32А С АВВ SH201L	шт.	1	488	488
5	Автомат 2п 50А С АВВ SH202L	шт.	1	1836	1836
6	УЗО 2п 25А 30мА А АВВ F202	шт.	2	6980	13960
7	УЗО 2п 25А 30мА АС АВВ FH202	шт.	1	4130	4130
8	УЗО 2п 63А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	5086	5086
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
10	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	9340	9340
11	Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями и DIN-рейкой (встраиваемый) 24 модуля АВВ UK	шт.	1	10470	10470
Итого по разделу:					53690
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	53	12	636
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	9	414	3726
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	120	19	2280
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	200	26	5200
Итого по разделу:					11842
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	1480	1480
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	3670	3670
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	480	480
4	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
5	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	900	1	900

6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Мешок для мусора	шт.	8	20	160
Итого по разделу:					8076
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					111795

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	170	65	11050
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	180	70	12600
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	17	80	1360
4	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	5	65	325
5	Прокладка телевизионного кабеля	м.	50	65	3250
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	53	40	2120
Итого по разделу:					30705
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	53	260	13780
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	320	25	8000
3	Устройство штробы на потолке	м.	30	410	12300
4	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	32	250	8000
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	3000	3000
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3740	3740
Итого по разделу:					48820
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1370	1370
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	290	4640
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
Итого по разделу:					9960
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	62	80	4960
Итого по разделу:					4960
ИТОГО РАБОТЫ:					94445

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 206240 руб.

ИТОГО: 206240 руб.

**Специалист по
расчету смет**
Станислав
Гуринович

☎ +7 499 229 18 01
 🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
 ✉ info@stroyengineer.ru
 📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____