

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Дарья
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 100м2 / Пушкино / ЗК
 АДРЕС: Пушкино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	350	62	21700
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	300	86	25800
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	12	162	1944
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	60	64	3840
5	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
6	Клемма WAGO 5	шт.	20	34	680
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
Итого по разделу:					54924
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
3	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41	шт.	1	9975	9975
4	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	9	333	2997
5	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	10	334	3340
6	Автомат 1п 25А С ABB SH201L	шт.	1	445	445
7	Автомат 2п 50А С ABB SH202L	шт.	1	1445	1445
8	Автомат 3п 16А С ABB SH203L	шт.	1	1140	1140
9	Автомат 3п 25А С ABB SH203L	шт.	1	1180	1180
10	УЗО 4п 40А 100мА АС ABB FH204	шт.	1	8202	8202
11	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	4	5788	23152
12	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	1	3990	3990
13	Контактор модульный 4п 63А АС 4НО 230В 3 модуля ABB ESB63-40N-04	шт.	1	13240	13240
14	Шина соединительная (ребенка)	шт.	4	340	1360
15	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) с металлической дверцей 36 модулей ABB UK600	шт.	1	6728	6728
16	Шкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral	шт.	1	5096	5096
Итого по разделу:					85010
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	124	12	1488
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	12	495	5940
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	200	21	4200

5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	400	28	11200
				Итого по разделу:	23614
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3500	3500
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500
3	Бур 6x110	шт.	10	142	1420
4	Бур 10x110	шт.	15	162	2430
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1200	1	1200
7	Лампочка с патроном	шт.	8	110	880
8	Розетка временная	шт.	5	100	500
9	Респиратор 3М	шт.	3	490	1470
				Итого по разделу:	18451
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	181999

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	350	81	28350
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	300	85	25500
3	Прокладка кабеля 3x4	м.	12	96	1152
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	60	69	4140
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	120	79	9480
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	124	44	5456
				Итого по разделу:	75198

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	124	320	39680
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	600	30	18000
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	90	300	27000
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	4300	4300
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	5060	5060
6	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	2810	2810
				Итого по разделу:	96850

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1560	1560
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1780	1780
3	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2110	2110
4	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	20	330	6600
5	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
6	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	410	820
7	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	580	2320

8	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	670	670
9	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	1	1380	1380
10	Установка и подключение контактора	шт.	1	1570	1570
				Итого по разделу:	19180
				ИТОГО РАБОТЫ:	191228
				СКИДКА 10 %:	19123
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	172105

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 373227 руб.
СКИДКА: 19123 руб.
ИТОГО СО СКИДКОЙ: 354104 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 33935 руб. в месяц



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Необходимость понижающих трансформаторов для светодиодной подсветки после выезда Инженера.

Заказчик: _____

Подрядчик: _____