

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Александр
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 126м2 / Москва / 3К
 АДРЕС: Москва

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|--|--|---------|--------|-------------|------------------|
| МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ | | | | | |
| 1 | Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ | м. | 300 | 84 | 25200 |
| 2 | Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ | м. | 270 | 122 | 32940 |
| 3 | Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ | м. | 15 | 379 | 5685 |
| 4 | Провод ПУГВ 1x4 | м. | 15 | 64 | 960 |
| 5 | Кабель интернет cat. 5e | м. | 10 | 42 | 420 |
| 6 | Кабель телевизионный SAT 703 | м. | 75 | 71 | 5325 |
| 7 | Клемма WAGO 3 | шт. | 35 | 17 | 595 |
| 8 | Клемма WAGO 5 | шт. | 10 | 34 | 340 |
| 9 | Гильза соединительная медная луженая | шт. | 15 | 11 | 165 |
| Итого по разделу: | | | | | 71630 |
| ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | | | | | |
| 1 | Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки) | шт. | 1 | 1120 | 1120 |
| 2 | Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ | шт. | 2 | 3557 | 7114 |
| 3 | Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 8 | 319 | 2552 |
| 4 | Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 6 | 276 | 1656 |
| 5 | Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 449 | 449 |
| 6 | Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М | шт. | 1 | 714 | 714 |
| 7 | УЗО 2п 63А 100МА АС селективное IEK ВД1-63S | шт. | 1 | 3328 | 3328 |
| 8 | Шина соединительная (ребенка) | шт. | 1 | 340 | 340 |
| 9 | Щит распределительный металлический (встраиваемый) 24 модуля IEK ТИТАН 3 | шт. | 1 | 2055 | 2055 |
| Итого по разделу: | | | | | 19328 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА | | | | | |
| 1 | Подрозетник | шт. | 65 | 12 | 780 |
| 2 | Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета | уп. | 11 | 414 | 4554 |
| 3 | Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50 | шт. | 2 | 393 | 786 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая | м. | 240 | 21 | 5040 |
| 5 | Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС | м. | 300 | 28 | 8400 |
| Итого по разделу: | | | | | 19560 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 1 | Диск для штробореза/болгарки | шт. | 1 | 1480 | 1480 |
| 2 | Набор буров для высверливания подрозетников / Коронка алмазная | к-т | 1 | 5940 | 5940 |
| 3 | Баллон газовый для монтажного пистолета | шт. | 2 | 480 | 960 |
| 4 | Монтажная лента текстильная 50 м | шт. | 1 | 896 | 896 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|------|--------------------------|---------------|
| 5 | Гвоздь для монтажного пистолета | шт. | 1100 | 1 | 1100 |
| 6 | Лампочка с патроном | шт. | 7 | 110 | 770 |
| 7 | Розетка временная | шт. | 7 | 109 | 763 |
| 8 | Мешок для мусора | шт. | 10 | 20 | 200 |
| 9 | Штукатурная смесь | шт. | 1 | 380 | 380 |
| | | | | Итого по разделу: | 12489 |
| | | | | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: | 123007 |

РАБОТЫ

| ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | | | |
|--|--|-----|-----|--------------------------|---------------|
| 1 | Прокладка кабеля 3x1,5 | м. | 300 | 70 | 21000 |
| 2 | Прокладка кабеля 3x2,5 | м. | 270 | 75 | 20250 |
| 3 | Прокладка кабеля 3x6 | м. | 15 | 92 | 1380 |
| 4 | Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС | м. | 15 | 60 | 900 |
| 5 | Прокладка интернет кабеля (витая пара) | м. | 10 | 70 | 700 |
| 6 | Прокладка телевизионного кабеля | м. | 75 | 70 | 5250 |
| 7 | Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов | шт. | 2 | 520 | 1040 |
| 8 | Установка и фиксация подрозетника гипсом | шт. | 65 | 40 | 2600 |
| | | | | Итого по разделу: | 53120 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | Бурение отверстия для подрозетника | шт. | 65 | 290 | 18850 |
| 2 | Затяжка кабеля в гофру | м. | 540 | 27 | 14580 |
| 3 | Устройство штробы | м. | 42 | 270 | 11340 |
| 4 | Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 2450 | 2450 |
| | | | | Итого по разделу: | 47220 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА | | | | | |
| 1 | Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей | шт. | 1 | 1370 | 1370 |
| 2 | Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите | шт. | 15 | 290 | 4350 |
| 3 | Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите | шт. | 1 | 320 | 320 |
| 4 | Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите | шт. | 3 | 520 | 1560 |
| | | | | Итого по разделу: | 7600 |
| | | | | ИТОГО РАБОТЫ: | 107940 |

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 230947 руб.

ИТОГО: 230947 руб.

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д.)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Менеджер по
работе с клиентами**
Вадим Мясоедов

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____