

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Анастасия
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 150м2 / ЖК Событие / ЗК
 АДРЕС: ЖК Событие

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	400	62	24800
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	370	86	31820
3	Кабель ВВГнг-Is 5x2,5 ГОСТ	м.	10	148	1480
4	Провод ПУГВ 1x2.5	м.	20	32	640
5	Провод ПУГВ 1x6	м.	30	95	2850
6	Провод ШВВП 2x0.75	м.	150	34	5100
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	90	42	3780
8	Клемма WAGO 3	шт.	50	17	850
9	Клемма WAGO 5	шт.	15	34	510
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					72050
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1440	1440
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41	шт.	1	13475	13475
3	Дифф. автомат 2п 16А 30mA C 6кА AC IEK АДТ32ML	шт.	2	3179	6358
4	Дифф. автомат 2п 16А 30mA C 6кА A IEK АДТ32EM	шт.	3	2257	6771
5	Контактор модульный 4п 63А AC/DC 4НО 230В IEK KM63-40M	шт.	1	3935	3935
6	УЗО 4п 40А 100mA AC IEK ВД1-63	шт.	1	2232	2232
7	Автомат 1п 10А C 6кА IEK ВА 47-60M	шт.	9	226	2034
8	Автомат 1п 16А C 6кА IEK ВА 47-60M	шт.	8	218	1744
9	Автомат 3п 16А C 6кА IEK ВА 47-60M	шт.	1	782	782
10	Автомат 3п 25А C 6кА IEK ВА 47-60M	шт.	1	1192	1192
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
12	Щкаф мультимедийный с монтажной платой (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral	шт.	1	5096	5096
Итого по разделу:					45739
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Подрозетник	шт.	95	12	1140
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	20	495	9900
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	250	21	5250
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	450	28	12600
Итого по разделу:					29676

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1780	1780
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3500	3500
3	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500
4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2000	1	2000
7	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
9	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
				Итого по разделу:	17388
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	164853

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	400	89	35600
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	370	93	34410
3	Прокладка кабеля 5х2,5	м.	10	102	1020
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	200	76	15200
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	90	87	7830
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	616	1232
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	95	48	4560
				Итого по разделу:	99852
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в кирпиче/блоке	шт.	95	352	33440
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	700	33	23100
3	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	66	330	21780
4	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	1	5563	5563
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	3089	3089
				Итого по разделу:	86972
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого мультимедийного щита (размер 24 модуля)	шт.	1	1715	1715
2	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	1	2320	2320
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	17	363	6171
4	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	2	451	902
5	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	638	3190
6	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	737	737
7	Установка и подключение контактора	шт.	1	1726	1726
				Итого по разделу:	16761
				ИТОГО РАБОТЫ:	203585

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

368438 руб.

ИТОГО:

368438 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (35309 руб. в месяц):

423704 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп

система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____