

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Алексей  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 55,4м2 / Нижегородская / ЗК  
 АДРЕС: Нижегородская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
2	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	150	62	9300
3	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	200	86	17200
4	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	27	168	4536
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	60	42	2520
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	60	71	4260
7	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
8	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
9	Провод ПУГВ 1x4	м.	17	64	1088
<b>Итого по разделу:</b>					<b>40089</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	4	279	1116
2	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	3	276	828
3	Автомат 1п 20А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	309	309
4	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	4	1410	5640
5	Дифф. автомат 1п+N 25А 30mA С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	1	1823	1823
6	Дифф. автомат 3п+N 25А 100mA С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	1	3430	3430
7	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	1280	2560
8	Контактор модульный 4п 40А AC 4НО 230В 3 модуля DEKraft МК-103	шт.	1	4795	4795
9	УЗО 2п 25А 30mA 6кА А DEKraft УЗО-03	шт.	2	1960	3920
10	Шина "N" нулевая на DIN-рейку (кросс-модуль) в корпусе 4X7 групп TDM	шт.	1	1453	1453
11	Шина соединительная (ребенка)	шт.	4	340	1360
12	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей DEKraft ЩРВ-П	шт.	2	3547	7094
<b>Итого по разделу:</b>					<b>34328</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	10	495	4950
2	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	2	393	786
3	Подрозетник	шт.	63	12	756
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	120	21	2520
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	250	28	7000
<b>Итого по разделу:</b>					<b>16012</b>

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
2	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1	1000
3	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
4	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
5	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
6	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
7	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1490	1490
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
9	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14437</b>
				<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>104866</b>

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	560	1120
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	60	89	5340
3	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	200	85	17000
4	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	150	81	12150
5	Прокладка кабеля 3x4	м.	27	106	2862
6	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	17	69	1173
7	Прокладка телевизионного кабеля	м.	60	79	4740
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	63	44	2772
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>47157</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	63	340	21420
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	370	30	11100
3	Устройство штробы	м.	37	320	11840
4	Штробление ниши для установки щита на 36-42 модуля	шт.	2	4530	9060
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>53420</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	7	580	4060
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	330	3300
3	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
4	Установка и подключение контактора	шт.	1	1860	1860
5	Установка и расключение кроссмодуля	шт.	1	650	650
6	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	2	2180	4360
				<b>Итого по разделу:</b>	<b>14970</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>115547</b>
				<b>СКИДКА 10 %:</b>	<b>11555</b>
				<b>ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:</b>	<b>103992</b>

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 220413 руб.

СКИДКА: 11555 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 208858 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 20016 руб. в месяц: 240187 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами  
любого банка



**сбп**  
система быстрых  
платежей

#### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

#### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету  
смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_