



СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Татьяна
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 60м2 / Носовихинское ш. / ЗК
АДРЕС: Носовихинское ш.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
2	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
3	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
4	Кабель интернет cat. 5e	м.	60	42	2520
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	15	61	915
6	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
7	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	220	96	21120
8	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	180	69	12420
Итого по разделу:					41390
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	1	1610	1610
2	Автомат 2п 40А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	742	742
3	УЗО 2п 63А 300МА AC селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	2195	2195
4	УЗО 2п 40А 30МА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	4	1464	5856
5	Реле контроля напряжения 63А однофазное РН-106	шт.	1	3764	3764
6	Автомат 2п 63А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	2	851	1702
7	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	8	279	2232
8	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	10	276	2760
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
10	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
11	Щит распределительный пластиковый (накладной) 36 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	3558	3558
Итого по разделу:					26039
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	7	495	3465
2	Кабель канал 40x25 белый	м.	2	142	284
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	200	28	5600
5	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	130	21	2730
6	Подрозетник	шт.	61	12	732
Итого по разделу:					13204
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	700	2	1400

2	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
3	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3480	3480
4	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
5	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
6	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	5970	5970
7	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
8	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
				Итого по разделу:	14397
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	95030

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	672	672
2	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	60	95	5700
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	83	1245
4	Прокладка кабеля 3х6	м.	15	128	1920
5	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	220	102	22440
6	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	180	98	17640
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	61	53	3233
				Итого по разделу:	52850

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2200	2200
2	Устройство штробы	м.	45	446	20070
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	330	50	16500
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	61	470	28670
				Итого по разделу:	67440

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Установка, подключение, настройка реле напряжения	шт.	1	1580	1580
2	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	6	696	4176
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	18	396	7128
4	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	3	444	1332
5	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	2052	2052
				Итого по разделу:	16268

ПРОЧЕЕ

1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	шт.	2	1399	2798
				Итого по разделу:	2798
				ИТОГО РАБОТЫ:	139356

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 234386 руб.

ИТОГО: 234386 руб.

В том числе НДС 20%: 39064 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 22462 руб. в месяц:



Оформить рассрочку
Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с
клиентами**
Вадим Кидысюк

☎ +7 499 229 18 01
🌐 <http://www.electro-engineer-msk.ru>
✉ info@stroyengineer.ru
📞 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____