

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Сергей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 61м2 / Прокшино / ЗК
 АДРЕС: Прокшино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	200	62	12400
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	270	86	23220
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	12	162	1944
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	17	221	3757
5	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
6	Провод ШВВП 2x0.75	м.	60	34	2040
7	Кабель интернет cat. 5e	м.	145	42	6090
8	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
9	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	15	11	165
Итого по разделу:					51191
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 48 модулей ABB Mistral41	шт.	2	9975	19950
2	Комплектующие для монтажа щита на 48 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	1440	2880
3	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	10	333	3330
4	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	11	334	3674
5	Автомат 1п 32А С ABB SH201L	шт.	1	412	412
6	Автомат 2п 50А С ABB SH202L	шт.	1	1445	1445
7	УЗО 2п 63А 100мА АС ABB FH202	шт.	1	6986	6986
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA ABB DSH201R	шт.	2	5788	11576
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	4	340	1360
Итого по разделу:					51613
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 40x25 белый	м.	4	142	568
2	Подрозетник	шт.	86	12	1032
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	21	495	10395
4	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
5	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой ДКС	м.	400	28	11200
Итого по разделу:					23588
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Набор буров для перфоратора	шт.	1	890	890
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	2630	5260
3	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6460	6460

4	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2.1	551	1157.1
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	2100	1	2100
7	Лампочка с патроном	шт.	15	110	1650
8	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
9	Мешок для мусора	шт.	5	20	100
10	Штукатурная смесь	шт.	2	418	836
				Итого по разделу:	20329
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	146721

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	200	81	16200
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	270	85	22950
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	12	96	1152
4	Прокладка кабеля 3х6	м.	17	106	1802
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	70	69	4830
6	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	145	79	11455
7	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	86	44	3784
9	Монтаж кабель канала 40х25	м.	4	144	576
				Итого по разделу:	63309
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	86	330	28380
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	400	30	12000
3	Устройство штробы	м.	49	320	15680
4	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	1900	1900
5	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 48 модулей	шт.	2	5060	10120
				Итого по разделу:	68080
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 48 модулей	шт.	2	2110	4220
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	22	330	7260
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	580	1740
				Итого по разделу:	13590
ПРОЧЕЕ					
1	Устройство скрытого кабельного канала для размещения мультимедийных проводов в зоне установки аудио-видео оборудования	шт.	2	1100	2200
				Итого по разделу:	2200
				ИТОГО РАБОТЫ:	147179
				СКИДКА 10 %:	14718
				ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:	132461

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:

293900 руб.

СКИДКА:

14718 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ:

279182 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (26755 руб. в месяц):

321059 руб.



Оформить рассрочку

Купить в кредит

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизованная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____