



СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЗАКАЗЧИК: Дима
ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 65м2 / Красноказарменная / 3К
АДРЕС: Красноказарменная

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	2	551	1102
2	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1200	1	1200
3	Бур 10x110	шт.	4	162	648
4	Бур 8x110	шт.	8	155	1240
5	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3500	3500
6	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	6500	6500
7	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
8	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
9	Розетка временная	шт.	3	100	300
Итого по разделу:					15640
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					15640
СКИДКА:					491
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:					15149

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	72	64	4608
2	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	220	91	20020
3	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	250	95	23750
4	Прокладка кабеля 3x6	м.	25	126	3150
5	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	20	86	1720
6	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	2	650	1300
Итого по разделу:					54548
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 72 модуля	шт.	1	8450	8450
2	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	72	380	27360
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	450	35	15750
4	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	57	360	20520
Итого по разделу:					72080
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 72 модуля	шт.	1	3680	3680
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	5	420	2100

3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	16	670	10720
Итого по разделу:					16920
ИТОГО РАБОТЫ:					143548
СКИДКА:					4509
ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:					139039

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 159188 руб.

СКИДКА: 5000 руб.

ИТОГО СО СКИДКОЙ: 154188 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 14776 руб. в месяц: 177316 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Специалист по расчету
смет**

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____