

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Татьяна
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 70м2 / Балашиха / ЗК
 АДРЕС: Балашиха

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	210	69	14490
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	350	95	33250
3	Кабель ВВГнг-Is 3x4 ГОСТ	м.	14	162	2268
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	6	221	1326
5	Провод телефонный	м.	25	18	450
6	Кабель интернет cat. 5e	м.	120	42	5040
7	Кабель телевизионный SAT 703	м.	30	71	2130
8	Клемма WAGO 3	шт.	40	17	680
9	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
10	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
Итого по разделу:					60194
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Автомат 1п 10А С АВВ SH201L	шт.	6	428	2568
3	Автомат 1п 16А С АВВ SH201L	шт.	10	408	4080
4	Автомат 2п 32А С АВВ SH202L	шт.	1	1130	1130
5	УЗО 2п 40А 100мА АС АВВ FH202	шт.	1	6121	6121
6	Дифф. автомат 1п+N 16А 30mA АВВ DSH201R	шт.	3	5788	17364
7	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
8	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 36 модулей АВВ	шт.	1	13690	13690
Итого по разделу:					46913
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал 40x25 белый	м.	1	142	142
2	Подрозетник	шт.	55	12	660
3	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	10	474	4740
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	450	21	9450
Итого по разделу:					14992
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2630	2630
2	Коронка алмазная (блок, кирпич)	шт.	1	4670	4670
3	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
4	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1	1000
5	Лампочка с патроном	шт.	10	110	1100

6	Респиратор 3М	шт.	2	490	980
7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
8	Штукатурная смесь	шт.	2	460	920
Итого по разделу:					12051
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					134150

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	210	70	14700
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	350	75	26250
3	Прокладка кабеля 3х4	м.	14	84	1176
4	Прокладка кабеля 3х6	м.	6	92	552
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	120	70	8400
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	30	70	2100
7	Прокладка телефонного провода	м.	25	50	1250
8	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	55	40	2200
9	Монтаж кабель канала 40х25	м.	1	130	130
Итого по разделу:					56758
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	450	27	12150
2	Устройство штробы в кирпиче/блоке	м.	50	260	13000
Итого по разделу:					25150
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	16	290	4640
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	320	320
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	4	520	2080
Итого по разделу:					8590
ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ					
1	Заштукатуривание штроб	м.	50	80	4000
Итого по разделу:					4000
ИТОГО РАБОТЫ:					94498

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 228648 руб.

ИТОГО: 228648 руб.

В рассрочку на 12 месяцев (21912 руб. в месяц): 262945 руб.



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____