

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Виктор
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 70м2 / Коломна / ЗК
 АДРЕС: Коломна

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
2	Клемма WAGO 3	шт.	20	17	340
3	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	15	61	915
5	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
6	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	180	96	17280
7	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	130	69	8970
Итого по разделу:					30607
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 2п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	2304	2304
2	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА AC DEKraft ДИФ-103	шт.	2	1610	3220
3	Автомат 2п 50А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	763	763
4	Автомат 1п 32А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	352	352
5	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	4	276	1104
6	Автомат 1п 10А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	5	279	1395
7	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
8	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля DEKraft ЩРВ-П	шт.	1	2388	2388
9	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
Итого по разделу:					12986
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	7	495	3465
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	250	21	5250
4	Подрозетник	шт.	29	12	348
Итого по разделу:					9456
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
2	Розетка временная	шт.	5	100	500
3	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
4	Набор буров для перфоратора	шт.	1	1500	1500
5	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
6	Лампочка с патроном	шт.	5	150	750

7	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
8	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
9	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	700	2	1400
10	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				Итого по разделу:	15791
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	68840

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	650	650
2	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	15	86	1290
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	12	126	1512
4	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	180	95	17100
5	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	130	91	11830
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	29	64	1856
				Итого по разделу:	34238

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	35	380	13300
2	Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	4850	4850
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	250	35	8750
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	29	440	12760
				Итого по разделу:	39660

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	670	2010
2	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	420	420
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	10	420	4200
4	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1875	1875
				Итого по разделу:	8505
				ИТОГО РАБОТЫ:	82403

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 151243 руб.

ИТОГО: 151243 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 14494 руб. в месяц:



**Оформить рассрочку
Купить в кредит**

Оплата картами
любого банка



сбп
система быстрых
платежей

Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____