

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Олег Васильевич  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 74м2 / Жулебино / ЗК  
 АДРЕС: Жулебино

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	160	69	11040
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	190	95	18050
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	15	221	3315
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	64	640
5	Кабель интернет cat. 5e	м.	20	42	840
6	Кабель телевизионный SAT 703	м.	55	71	3905
7	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
8	Гильза соединительная медная луженая	шт.	20	11	220
<b>Итого по разделу:</b>					<b>38520</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА АС IEK АВДТ32ML	шт.	2	2371	4742
3	Дифф. автомат 2п 16А 30mA С 6кА А IEK АВДТ32ЕМ	шт.	2	2696	5392
4	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	5	226	1130
5	Автомат 1п 16А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	9	218	1962
6	Автомат 1п 32А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	249	249
7	Автомат 2п 50А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	714	714
8	УЗО 2п 63А 100mA АС селективное IEK ВД1-63S	шт.	1	3328	3328
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
10	Щит распределительный (накладной) 36 модулей IEK PRIME	шт.	1	3841	3841
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22978</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	51	12	612
2	Дюбель хомут / Клипса крепежная	уп.	2	206	412
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1024</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Буры, сверла, дюбель гвозди	к-т	1	690	690
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	2	3830	7660
3	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	7650	7650
4	Лампочка с патроном	шт.	6	110	660
5	Розетка временная	шт.	6	100	600
6	Респиратор 3М	шт.	3	490	1470
7	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
8	Штукатурная смесь	шт.	3	380	1140
9	Прочие расходные материалы (саморезы, стяжки, крепеж)	уп.	1	940	940

	<b>Итого по разделу:</b>	<b>21010</b>
	<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>83532</b>

## РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	160	76	12160
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	190	81	15390
3	Прокладка кабеля 3x6	м.	15	100	1500
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	65	650
5	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	20	76	1520
6	Прокладка телевизионного кабеля	м.	55	76	4180
7	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	51	43	2193
	<b>Итого по разделу:</b>				<b>37593</b>


ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	51	413	21063
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	200	8	1600
3	Устройство штробы 500x150	м.	5	1607	8035
4	Устройство штробы в монолите/плите	м.	130	369	47970
5	Разметка подрозетников / штробы по лазерному уровню	шт.	1	2900	2900
	<b>Итого по разделу:</b>				<b>81568</b>

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 36 модулей	шт.	1	1618	1618
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	15	315	4725
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	348	348
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	5	565	2825
	<b>Итого по разделу:</b>				<b>9516</b>
	<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>				<b>128677</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 212209 руб.

**ИТОГО:** 212209 руб.

**В рассрочку на 12 месяцев (20337 руб. в месяц):** 244040 руб.



Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

**Специалист по расчету  
смет**  
Станислав Гуринович

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Монтаж по стенам

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_